

PLANILHA DE ORÇAMENTO

EMPRESA	SELLUZ INDÚSTRIA E COM DE POSTES LTDA	CNPJ	09.020.800/0001-49
OBRA	EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA COM ILUMINAÇÃO	DATA	05/12/2019
LOCAL DA OBRA	ANAURILÂNDIA - MS		
TIPO DE OBRA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ENTRADA DA CIDADE		
BDI	28,50%		
UNIDADE DE VALOR	R\$ (REAL)	REF PREÇOS	SINAP/AGESUL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNI C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	SINAP 408	ABRAÇADEIRA T120R	PC	76	0,59	0,75815	57,62
2	SINAP 11273	ALÇA PREF DIST GALV 50MM² 660MM	PC	2	8,09	10,39565	20,79
3		ARAME LISO AÇO CARB GALV 6,05MM	KG	4	14,8	19,018	76,07
4		ARAME LISO AÇO CARB GALV 2,10MM	KG	4	13,8	17,733	70,93
5	SINAP 1091	ARMAÇÃO SECUN AÇO CARB 1 ESTR 150X110MM	PC	20	22,05	28,33425	566,69
6	SINAP 13348	ARRUELA LIS CIRC SAE 1020 M18	PC	40	0,84	1,0794	43,18
7		ARRUELA LIS QUAD SAE 1020 M18	PC	60	1,8	2,313	138,78
8	SINAP 39380	BASE RELE FOTOELETRICO EXTERNA FIXA	PC	20	9,87	12,68295	253,66
9	SINAP 2512	BRAÇO ILUM PUBL 57,15x2150x2020MM galv fogo	PC	20	108	138,78	2.775,60
10		CABO MLP ALUM XLPE 3X1X50 - 50MM²	M	503	18,2	23,387	11.763,66
11	SINAP 1022	CABO PROT CL2 PVC/ST2 BR 01X2,50MM²	M	113	1,51	1,94035	219,26
12	SINAP 1022	CABO PROT CL2 PVC/ST2 PT 01X2,50MM²	M	113	1,51	1,94035	219,26
13		CONECTOR COMP ALUM 35,0-50,0/35-50MM²	PC	6	6,35	8,15975	48,96
14		CONECTOR COMP ALUM 50,0-70,0-70MM²	PC	2	6,2	7,967	15,93
15		CONECTOR COMP ALUM 6-2/4-2AWG	PC	20	5,85	7,51725	150,35
16		CONECTOR DERIV QDPL 120,00/ 4X35,00MM²	PC	80	22	28,27	2.261,60
17		FIO ALUM NU H14/H24 21,15MM²	KG	2	48,5	62,3225	124,65
18	SINAP 404	FITA ALTA FUSÃO 10M	RL	6	8,6	11,051	66,31
19	SINAP 20111	FITA ISOLANTE LISA 750V 20M	RL	6	6,31	8,10835	48,65
20	SINAP 1564	GRAMPO PARAL ALUM 6,05-10,50MM	PC	2	7,04	9,0464	18,09
21		HASTE ATERR PERF L25,0X250X2400MM	PC	2	42	53,97	107,94
22	SINAP 3398	ISOLADOR ROLDANA PORC 76,0MM 1350DAN	PC	20	3,88	4,9858	99,72
23	AGESUL 1201008143	LAÇO PREF ROLDANA GALV 50,00MM² 559MM	PC	18	4,9	6,2965	113,34
24		LUMINÁRIA LED 150W	PC	20	435	558,975	11.179,50
25		MASSA PLASTICA SINTETICA CINZA 1000G	PC	2	7,25	9,31625	18,63
26		MOLDURA POLIMERICA FIO TERRA 30X3000MM	PC	2	71,3	91,6205	183,24
27	SINAP 431	PARAFUSO QUAD SAE 1010/20 M16X200,0MM	PC	20	7,41	9,52185	190,44
28	SINAP 439	PARAFUSO QUAD SAE 1010/20 M16X300,0MM	PC	40	9,39	12,06615	482,65
29	SINAP 4339	PORCA QUAD SAE 1020 MG M16	PC	20	0,34	0,4369	8,74
30	SINAP 5033	POSTE DUPLO T CONC 9000MM 300DAN	PC	20	582,5	748,5125	14.970,25
31		RELE FOTOELETRICO ELETR 220V 1NF 1000W	PC	20	22,3	28,6555	573,11
32		TORA MADEIRA P/ ESTAIAMENTO 200X1000MM	PC	4	42	53,97	215,88
33	AGESUL 1201009013	PARÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO CAT T1 AÉREO	PC	1	3.147,98	4045,1543	4.045,15

TOTAL MATERIAIS: R\$ 51.128,61

Mão de obra completa: R\$ 34.534,00

TOTAL: R\$ 85.662,61

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GILDO ARAÚJO
 CREA-MS 62730

PREFEITO MUNICIPAL
EDSON STEFANO TAKAZONO
 MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS