
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA		
	RUA ANAURILICE, Nº1248 - CENTRO		
	FONE/FAX: (67) 3445-1110		
	CEP: 79770-000		
Obra	DESMONTE E CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA VIGAMENTO SIMPLES - CÔRREGO COMBATE	Bancos:	SINAPI - 11/2023 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 07/2023 - Mato Grosso do Sul
Local	PONTE (1) CÔRREGO COMBATE - ESTRADA DE ACESSO À DIVISA/BATAIPORÁ VIA FAZ. ALVORADA	Encargos Sociais	Não Desonerado: embutido nos preços unitário, de acordo com as bases.
Ciente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	BDI:	24,03%
Ass.:	PLANILHA DE PREÇOS	Valor:	R\$ 93.579,01

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>30.151,92</b>
1.1	2 G 03 000 01	Próprio	Barracão de Obra	m²	30,00	495,82	614,96	18.448,80
1.2	100950	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	680,34	3,62	4,48	3.047,92
1.3	2 G 99 999 99	Próprio	Placa de Obra - Padrão Contratante	m²	2,00	98,93	122,70	245,40
1.4	2 G 03 005 01	Próprio	Construção de ponte branca	m³	70,00	96,87	120,14	8.409,80
<b>2</b>			<b>DESMONTE</b>					<b>4.005,36</b>
2.1	3 G 03 003 17	Próprio	Desmonte de guia de rodas	m	6,00	2,96	3,67	22,02
2.2	3 G 03 003 15	Próprio	Desmonte de rodeiro	m	6,00	25,10	31,13	186,78
2.3	2 G 03 003 12	Próprio	Desmonte de assoalho	m	6,00	26,96	33,43	200,58
2.4	3 G 03 002 14	Próprio	Desmonte de vigamento simples	m	24,00	71,60	88,80	2.131,20
2.5	3 G 03 001 15	Próprio	Desmontes de jogos de esteios (h=<2,00m)	jgxm	6,00	50,18	62,23	373,38
2.6	3 G 03 003 21	Próprio	Desmonte de caixão de aterro	m²	60,00	14,67	18,19	1.091,40
<b>3</b>			<b>CONSTRUÇÃO</b>					<b>41.994,55</b>
3.1	2 G 03 000 10	Próprio	Fundação por bate Estaca Mecânica	jgxm/h	12,00	826,92	1.025,62	12.307,44
3.2	2 G 03 001 10	Próprio	Constr. Jogo esteios h<= 2,00m (incl. Trav.sup.)	jgxm	12,00	104,92	130,13	1.561,56
3.3	2 G 03 002 10	Próprio	Construção de vigamento simples	m	7,00	2.506,63	3.108,97	21.762,79
3.4	2 G 03 003 10	Próprio	Construção de assoalho	m	7,00	54,10	67,10	469,70
3.5	2 G 03 003 14	Próprio	Construção de rodeiro (os dois lados)	m	7,00	53,33	66,14	462,98
3.6	2 G 03 003 16	Próprio	Construção de guia de rodas (os dois lados)	m	7,00	5,84	7,24	50,68
3.7	2 G 03 003 20	Próprio	Construção de caixão de aterro	m²	65,00	66,73	82,76	5.379,40
<b>4</b>			<b>FERRAGEM</b>					<b>7.890,35</b>
4.1	2 G 03 008 01	Próprio	Ferragem para ponte de madeira	kg/h	152,50	41,72	51,74	7.890,35
<b>5</b>			<b>PINTURA</b>					<b>7.431,16</b>
5.1	2 G 03 999 01	Próprio	Pintura de ponte de madeira	m²	483,80	12,39	15,36	7.431,16
<b>6</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>2.105,67</b>
6.1	2 G 06 121 01	Próprio	Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	12,00	16,07	19,93	239,16
6.2	2 G 06 200 10	Próprio	Fornec. e implant. plac. sinaliz. (delin. 0,50x0,60m)	m²	3,36	280,36	347,73	1.168,37
6.3	2 G 06 200 01	Próprio	Fornec. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	m²	2,00	281,44	349,07	698,14

<b>Total sem BDI</b>	<b>75.459,12</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>18.119,89</b>
<b>Total Geral</b>	<b>93.579,01</b>

MAYCON DOUGLAS NAGAI  
Engenheiro Civil  
CREA-MS 35225

EDSON STEFANO TAKAZONO  
Prefeito Municipal  
Município de Anaurilândia/MS