

MENU

←

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO	Nº SICONV 899889/2020	Nº OPERAÇÃO 899889/2020	PROPONENTE / TOMADOR 03.575.727/0001-95
---	---------------------------------	-----------------------------------	---

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

TR 01 - RUA F	TR 02 - RUA D
---------------	---------------

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
F	LOTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO CALÁBRIA NO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS.					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	329.901,68	246.327,78
F	Meta	1.		-					
F	Nível 2	1.1.		-					
F	Serviço	1.1.0.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			2.Ser	Serviços Preliminares	9,00	
F	Serviço	1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00				
F	Serviço	1.1.0.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	m²	8,00	2.Ser	Serviços Preliminares	8,00	
F	Serviço	1.1.0.3.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	2.Ser	Serviços Preliminares	1,00	
F	Serviço	1.1.0.4.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.Ser	Serviços Preliminares	1,00	
F	Nível 2	1.2.	MICRO E MACRO DRENAGEM						
F	Nível 3	1.2.1.	TERRAPLANAGEM						
F	Serviço	1.2.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	29,32	3.Dre	Drenagem - Tubulação de Rede	9,76	19,56
F	Serviço	1.2.1.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	245,64	3.Dre	Drenagem - Tubulação de Rede	85,63	160,01
F	Serviço	1.2.1.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	86,51	3.Dre	Drenagem - Tubulação de Rede	43,27	43,24
F	Serviço	1.2.1.4.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	500,14	3.Dre	Drenagem - Tubulação de Rede	152,09	348,05
F	Serviço	1.2.1.5.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	75,83	3.Dre	Drenagem - Tubulação de Rede	37,93	37,90
F	Serviço	1.2.1.6.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	431,42	3.Dre	Drenagem - Tubulação de Rede	130,56	300,86
F	Serviço	1.2.1.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	79,39	3.Dre	Drenagem - Tubulação de Rede	26,86	52,53
F	Serviço	1.2.1.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	254,07	3.Dre	Drenagem - Tubulação de Rede	85,98	168,09
F	Serviço	1.2.1.9.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	632,61	3.Dre	Drenagem - Tubulação de Rede	193,49	439,12
F	Nível 3	1.2.2.	DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS						

MENU

←

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO

Nº SICONV

899889/2020

Nº OPERAÇÃO

899889/2020

PROPONENTE / TOMADOR

03.575.727/0001-95

Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

TR 01 - RUA F

TR 02 - RUA
D

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
F	LOTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO CALÁBRIA NO MUNICÍPIO DE					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	329.901,68	246.327,78
F	Serviço	1.2.2.1. TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	58,06		3.Dre	Drenagem - Tubulação de Rede	29,04	29,02
F	Serviço	1.2.2.2. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	166,00		3.Dre	Drenagem - Tubulação de Rede	52,00	114,00
F	Serviço	1.2.2.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.973,37		3.Dre	Drenagem - Tubulação de Rede	669,60	1.303,77
F	Serviço	1.2.2.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.703,53		3.Dre	Drenagem - Tubulação de Rede	917,36	1.786,17
F	Serviço	1.2.2.5. BLSC - BOCA-DE-LOBO SIMPLES, EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO REDOR E GRELHA EM FOFO TIPO PESADA, CONFORME PROJETO	un	2,00		4.Dre	Drenagem - BL's, Sarjetão e Tampões	-	2,00
F	Serviço	1.2.2.6. BLDC - BOCA-DE-LOBO DUPLA, EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO REDOR E GRELHAS EM FOFO TIPO PESADA, CONFORME PROJETO	un	2,00		4.Dre	Drenagem - BL's, Sarjetão e Tampões	2,00	-
F	Serviço	1.2.2.7. EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	26,00		4.Dre	Drenagem - BL's, Sarjetão e Tampões	26,00	-
F	Serviço	1.2.2.8. PV-1 - POÇO-DE-VISITA 2,32X2,32M, EM ALV. DE BLOCO ESTRUTURAL, REV. INT. COM ARGAM. 1:3, LASTRO DE BRITA 12CM, BERÇO 18CM EM CONC. FCK = 15 MPA, LAJE DE 12CM EM CONC. ARMADO FCK = 20 MPA, INCL. FORMA, ESCAV. MANUAL E REAT. APILOADO. EXCL. PESCOÇO E TAMPÃO	UN	2,00		3.Dre	Drenagem - Tubulação de Rede	1,00	1,00
F	Serviço	1.2.2.9. TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		4.Dre	Drenagem - BL's, Sarjetão e Tampões	1,00	1,00
F	Serviço	1.2.2.10. CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	0,53		4.Dre	Drenagem - BL's, Sarjetão e Tampões	0,23	0,30
F	Serviço	1.2.2.11. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	213,94		4.Dre	Drenagem - BL's, Sarjetão e Tampões	116,94	97,00
F	Serviço	1.2.2.12. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	283,83		4.Dre	Drenagem - BL's, Sarjetão e Tampões	155,14	128,69
F	Nível 2	1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-					
F	Nível 3	1.3.1. IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLANAGEM		-					
F	Serviço	1.3.1.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	805,89		5.Imp	Implantação Asfáltica - Terraplanagem	542,58	263,31
F	Serviço	1.3.1.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.047,65		5.Imp	Implantação Asfáltica - Terraplanagem	705,35	342,30
F	Serviço	1.3.1.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.352,49		5.Imp	Implantação Asfáltica - Terraplanagem	2.257,13	1.095,36
F	Nível 3	1.3.2. IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO		-					

MENU

←

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO

Nº SICONV

899889/2020

Nº OPERAÇÃO

899889/2020

PROPONENTE / TOMADOR

03.575.727/0001-95

Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

TR 01 - RUA F

TR 02 - RUA
D

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
F	LOTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO CALÁBRIA NO MUNICÍPIO DE					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	329.901,68	246.327,78
F	Serviço	1.3.2.1. VERGA E CONTRAVERGA	M2	2.241,81		6.Imp	Implantação Asfáltica - Base Imprimada	1.413,37	828,44
F	Serviço	1.3.2.2. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	168,13		6.Imp	Implantação Asfáltica - Base Imprimada	106,00	62,13
F	Serviço	1.3.2.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	218,57		6.Imp	Implantação Asfáltica - Base Imprimada	137,80	80,77
F	Serviço	1.3.2.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.857,90		6.Imp	Implantação Asfáltica - Base Imprimada	1.171,33	686,57
F	Serviço	1.3.2.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.557,32		6.Imp	Implantação Asfáltica - Base Imprimada	4.134,12	2.423,20
F	Serviço	1.3.2.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	38.688,24		6.Imp	Implantação Asfáltica - Base Imprimada	24.391,35	14.296,89
F	Serviço	1.3.2.7. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	336,26		6.Imp	Implantação Asfáltica - Base Imprimada	212,00	124,26
F	Serviço	1.3.2.8. ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	168,13		6.Imp	Implantação Asfáltica - Base Imprimada	106,00	62,13
F	Serviço	1.3.2.9. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'AGUA	m²	1.928,98		6.Imp	Implantação Asfáltica - Base Imprimada	1.215,80	713,18
F	Serviço	1.3.2.10. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	69,44		6.Imp	Implantação Asfáltica - Base Imprimada	43,77	25,67
F	Serviço	1.3.2.11. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	803,23		6.Imp	Implantação Asfáltica - Base Imprimada	506,26	296,97
F	Serviço	1.3.2.12. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	57,86		7.Imp	Implantação Asfáltica - Capa	36,47	21,39
F	Serviço	1.3.2.13. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.736,08		7.Imp	Implantação Asfáltica - Capa	1.094,22	641,86
F	Serviço	1.3.2.14. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.400,32		7.Imp	Implantação Asfáltica - Capa	7.185,42	4.214,90
F	Nível 2	1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-					
F	Serviço	1.4.0.1. MEIO-FIO COM SARJETA, CONCRETO FCK=15 MPA, SEÇÃO 615 CM², MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E PINTURA A CAL EM UMA DEMÃO	m	551,79		8.Ser	Serviços Complementares	326,49	225,30
F	Serviço	1.4.0.2. TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK = 15 MPA, SEÇÃO 330 CM², MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	53,00		8.Ser	Serviços Complementares	53,00	-
F	Serviço	1.4.0.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	616,62		8.Ser	Serviços Complementares	377,19	239,43

MENU

←

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO

Nº SICONV

899889/2020

Nº OPERAÇÃO

899889/2020

PROponente / TOMADOR

03.575.727/0001-95

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

TR 01 - RUA F

TR 02 - RUA D

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
F	LOTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO CALÁBRIA NO MUNICÍPIO DE					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	329.901,68	246.327,78
F	Serviço	1.4.0.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.638,06		8.Ser	Serviços Complementares	2.225,42	1.412,64
F	Nível 2	1.5. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE		-					
F	Serviço	1.5.0.1. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	646,56		9.Pas	Passeio com Acessibilidade	346,02	300,54
F	Serviço	1.5.0.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	58,82		9.Pas	Passeio com Acessibilidade	31,48	27,34
F	Serviço	1.5.0.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	188,21		9.Pas	Passeio com Acessibilidade	100,73	87,48
F	Serviço	1.5.0.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	45,25		9.Pas	Passeio com Acessibilidade	24,22	21,03
F	Serviço	1.5.0.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.764,75		9.Pas	Passeio com Acessibilidade	944,58	820,17
F	Serviço	1.5.0.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.341,23		9.Pas	Passeio com Acessibilidade	1.253,14	1.088,09
F	Serviço	1.5.0.7. PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA COM LADRILHO HIDRÁULICO DE 20X20X2,0 CM, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 35MPA (NBR 9050 E COM O DECRETO 5296), INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE SOBRE COXIM PREPARADO NO PISO RÚSTICO	m	564,99		9.Pas	Passeio com Acessibilidade	323,69	241,30
F	Serviço	1.5.0.8. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	169,49		9.Pas	Passeio com Acessibilidade	97,10	72,39
F	Serviço	1.5.0.9. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	224,29		9.Pas	Passeio com Acessibilidade	128,50	95,79
F	Serviço	1.5.0.10. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	226,50		9.Pas	Passeio com Acessibilidade	114,95	111,55
F	Nível 2	1.6. SINALIZAÇÃO		-					
F	Serviço	1.6.0.1. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	102,76		10.Si	Sinalização	87,36	15,40
F	Serviço	1.6.0.2. PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	90,00		10.Si	Sinalização	32,00	58,00
F	Serviço	1.6.0.3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (ATÉ 0,36 M²), INCLUINDO SUPORTE DE MADEIRA PINTADO A CAL E FIXADO EM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE SOBRE COXIM PREPARADO NO PISO RÚSTICO	UN	1,00		10.Si	Sinalização	-	1,00
F	Serviço	1.6.0.4. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	10,00		10.Si	Sinalização	8,00	2,00

MENU

←

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO	Nº SICONV 899889/2020	Nº OPERAÇÃO 899889/2020	PROPONENTE / TOMADOR 03.575.727/0001-95
---	---------------------------------	-----------------------------------	---

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

	TR 01 - RUA F	TR 02 - RUA D
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	329.901,68	246.327,78
	4,00	1,00
	0,50	0,50

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	LOTE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO CALÁBRIA NO MUNICÍPIO DE			
F	Serviço	1.6.0.5. CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	5,00	
F	Nível 2	1.7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
F	Serviço	1.7.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	Administração Local

Nº	Agrupador de Eventos
10.Si	Sinalização
1.Adr	Administração Local

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
Local

quinta-feira, 15 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: LAZARO BARBOSA MACHADO
CREA/CAU: CREA/MG 22039 - VISTO/MS 1634
ART/RRT: 1320210130087