

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
CNPJ: 03.575.727/0001-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO
FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000



Obra: REFORMA DO CEMITÉRIO
Local: RUA DUQUE DE CAXIAS, R. DOSBANDEIRANTES, R. CASTRO ALVES.
Proprietário: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS
Moeda: REAL BRASILEIRO (R\$)
Area(m²): 18.061,00m²
Valor: 438.992,53

Data Base: Abril-24
BDI: 28,49%
Encargos Sociais: Desonerado
Bancos : SINAPI - 02/2024 - Mato Grosso Do Sul, SBC-
03/2024-Mato Grosso do Sul, - AGESUL-
01/2024 - Mato Grosso do Sul

ITENS RELEVANTES

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	50%
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m³	66,6575	33,33
COMPOSIÇÃO 68	Próprio	GRANITO PRETO SÃO GABRIEL/TIJUCA OU SEMELHANTE POLIDO, C/ ESPESSURA 3 CM INSTALAÇÃO, ARGAMASSA AcIII	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	60,8	30,40
7271	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar	Postes Tubulares de Ferro Galvanizado	un	17,0	9,00
171130	SBC	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	PAVIMENTACOES EXTERNAS	M	555,0	277,50
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	77,0	39,00