



**CONSOLIDANDO O FUTURO**

**Prefeitura Municipal de Anaurilândia - MS.**

**PROJETO**  
Projeto de Reforma Cemitério Anaurilândia-MS: Vias Principais, Guias, entre Quadras, Paisagismo, Gavetários, Tumulos, Iluminação, Almoxarifado, Capela e Sistema de Drenagem.

**DATA:** Abril/2024      **ESCALA:** Indicada      **FOLHA:** 3/6      **RRT:** 1320230081288

**PROPRIETÁRIO:** Município de Anaurilândia - MS      **CNPJ:** 03.575.727/0001-95

**LOCAL:** R. Duque de Caxias; R. dos Bandeirantes; R. Castro Alves      **BAIRRO:** Centro      **CEP:** 79770-000

**CIDADE:** Anaurilândia - MS      **Projetista:** Reinoldi Antônio P.S.

**SITUAÇÃO** s/ ESCALA

**MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA-MS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
Edson Stefano Takazono

**RESUMO;**  
Volume total de concreto das caixas.....0,5376m<sup>3</sup>  
Comprimento Total das Grades de 35cm.....8,90m  
Comprimento total dos Tubos ø100mm.....28,00m

**OBS;** Adotou-se 2 Tubos de ø 100mm, pois não pode exceder a altura da calçada externa.

**AUTOR DO PROJETO RESP. TÉCNICO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DEFESA CIVIL, TRANSPORTES E PROJETOS**  
Reinoldi Antônio Piani de Souza  
Engenheiro Civil: CREA - MS 68973

**APROVAÇÃO**

**CAIXA DRENO 1**  
Area da seção 0.0604m<sup>2</sup>  
Comprimento 2,90m  
Volume de concreto = 0,1752m<sup>3</sup>

**CAIXA DRENO 2,3,4**  
Area da seção 0.0604m<sup>2</sup>  
Comprimento 2,00m  
Volume de concreto = 0,1208m<sup>3</sup>  
Volume de concreto Total = 0,1208x3 = 0,3624 m<sup>3</sup>  
ΣVolumes 1,2,3,4 = 0,3624 + 0,1752 = 0,5376m<sup>3</sup>

