



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 - CENTRO
FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000



Obra	CONSTRUÇÃO DO MURO DIVISÓRIO DE PLACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DA APAE	Data Base	NOVEMBRO/2024
Local	RUA JOSÉ CUSTÓDIO, S/N, RESIDENCIAL GRISOLIA, ÁREA INSTITUCIONAL	BDI:	28,49%
Prop.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	Bancos	SINAPI 09/2024, AGESUL 06/2024, SBC 10/2024
CNPJ:	03.575.727/0001-95	Extensãc	354,63

MEMORIAL DE CÁLCULO

item	Ref. de Preços Unitários	Serviços	un	Quant.	Memória de Calculo
01.		SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.02	SINAPI 98524	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2	m2	4,50	PLACA DE 3,00 MX 1,50M = 4,50M2
01.02	SBC 012054	LOCACAO DE CANTEIRO DE OBRA	m	354,63	PERÍMETRO DO TERRENO = 354,63M
01.03	AGESUL 101000110	REGULARIZACAO DO SOLO COM IRREGULARIDADES ATE 0,20 M /M2	m2	709,26	PERÍMETRO DO TERRENO = 354,63M X FAIXA DE 2,00M = 709,26M2
01.04	AGESUL 101001181	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS	Mês	2,00	LOCAÇÃO PARA 02 MESES DE OBRA
01.05	AGESUL 101002100	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	Un	1,00	01 UNIDADE
01.06	AGESUL 101003100	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORÇA	Un	1,00	01 UNIDADE
02.		INFRA ESTRUTURA / ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS			
02.01	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE MURO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM 2,00M DE ALTURA	m	268,30	PERÍMETRO = 354,63 - GRADIS = 76,83 - PORTÕES = 9,50 = 268,30M
03		ELEMENTOS METÁLICOS - GRADIS E PORTÕES			
03.01	AGESUL 1201008306	EXECUÇÃO DE GRADIL EM TELA ELETROSOLDADA COM QUADRO EM PERFIL TUBULAR, COM 2,00M DE ALTURA	m	76,83	TOTAL DE GRADIL = 76,83M
03.02	AGESUL 1201008306	PORTÃO DE ABRIR EM 2 FOLHAS DE 4,00MX2,00M EM PERFIL TUBULAR 50X50, FECHAMENTO EM TELA ELETROSOLDADA	unid	2,00	02 UNIDADES
03.03	AGESUL 1201008306	PORTÃO DE ABRIR EM 1 FOLHA DE 1,50MX2,00M EM PERFIL TUBULAR 50X50, FECHAMENTO EM TELA ELETROSOLDADA	unid	1,00	01 UNIDADE
04		PINTURAS			
04.01	SINAPI 88415	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m2	1.073,20	TOTAL DO MURO = 268,30 M X 2,00M X 2 FACES = 1.073,20M2
04.02	SINAPI 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	1.073,20	TOTAL DO MURO = 268,30 M X 2,00M X 2 FACES = 1.073,20M2
04.03	AGESUL 1901003193	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	m2	307,32	TOTAL DO GRADIL = 76,83M X 2,00M X 2 FACES = 307,32M2

JEOVAN NOGUEIRA DE LIMA
ARQUITETO E URBANISTA CAUBR: A97459-5