

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA MINI ARENA ESPORTIVA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS

LOCAL: RUA KASUSIGUE UMADA – PRAÇA JOSÉ CARLOS SABO E ÁREA INSTITUCIONAL V DA QUADRA G – JARDIM ESPERANÇA

MUNICÍPIO: ANAURILÂNDIA/ MS CEP: 79.770-000

1. PLACA DE OBRA

Será colocada uma placa de obra em chapa galvanizada em local de fácil visualização antes do início de qualquer atividade. Esta obedecerá o padrão da prefeitura em cores e tamanho.

2. LIMPEZA DO TERRENO

Antes do início da obra o terreno será limpo, desobstruído de material impróprio para construção, sobretudo de matéria orgânica, tais como turfas, restos de madeiras, restos de capinas, etc. e nivelado na cota estabelecida como referência (RN). Toda a limpeza será executada pela contratante (Município de Anaurilândia/MS), assim como a retirada e transporte dos materiais e equipamentos existente no local.

3. LOCAÇÃO

Será construído um gabarito que consiste em um retângulo em toda a edificação a ser locada com um afastamento de no mínimo 50 cm de suas faces. O gabarito será materializado através da firme fixação no solo de pontaletes de caibro devidamente aprumados. No topo dos referidos pontaletes, serão pregados lateralmente sarrafos de 2,5 x 10 cm,

devidamente nivelados, onde serão marcados, através da cravação de pregos, todos os elementos construtivos da edificação.

4. FUNDAÇÃO

Será do tipo radier em concreto armado no traço 1:2:3;2,7., e terá uma viga de borda de concreto armado. Todas as medidas deverão ser obedecidas fielmente conforme indicação do projeto, será sarrafeado e com espessura média de 12 cm. Será observado atentamente os níveis que corresponde sempre a parte mais alta do ambiente, e os caimentos, que estão indicados, em seus sentidos laterais.

5. IMPERMEABILIZAÇÃO

Para melhor isolamento da umidade, sua base será impermeabilizada através de uma lona, conforme a composição do orçamento, assentada sobre uma camada de brita de 5 cm, conforme projeto.

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As Instalações elétricas serão realizadas por profissional tecnicamente habilitado. Serão instalados eletrodutos do tipo flexível corrugado, enfição de cobre e serão executadas duas caixas elétricas em alvenaria.

7. ATERRO

O aterro a ser utilizado na edificação, será limpo e isento de matéria orgânica, ser executado em camadas com espessura nunca superior a 20 cm, com adição de água em quantidade suficiente a fim de se obter a umidade ótima do solo que está sendo utilizado, e ser fortemente apiloado. O referido aterro assim como a sua compactação será executado pela contratante (Município de Anaurilândia/MS)

8. LIMPEZA

A obra será entregue limpa e desimpedida de restos de materiais, entulhos e outros tipos de sujeira, que impossibilitem ou dificultem o livre trânsito pela

mesma, tanto internamente como externamente. E todos os entulhos em decorrente da obra será depositado em caçambas já previsto no orçamento.

Anaurilândia – MS, 09 de novembro de 2021.

GOLAM PEREYRA

Engenheiro Civil

CREA/MS 18718