



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 899889/2020	Nº SICOMV 899889/2020	PROponente / TOMADOR 03.575.727/0001-95	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO		
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO CALABRIA NO MUNICIPIO DE									
BAIRRO SÃO JOÃO CALABRIA NO MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIAS.									
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	571.216,82
1.1.			EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00	933,58	BDI 1	1.151,85	10.366,65
1.1.0.1.	SINAPI	93584	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	m²	8,00	418,16	BDI 1	515,93	4.127,44
1.1.0.2.	PM	Comp 01	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	765,83	BDI 1	944,88	944,88
1.1.0.3.	PM	IUD20017	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.722,09	BDI 1	2.124,71	2.124,71
1.1.0.4.	SINAPI	101497	MICRO E MACRO DRENAGEM					-	148.765,80
1.2.			TERRAPLANAGEM					-	36.167,25
1.2.1.			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	29,32	71,04	BDI 1	87,65	2.569,90
1.2.1.1.	SINAPI	93358	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	245,64	5,21	BDI 1	6,43	1.579,47
1.2.1.2.	SINAPI	101616	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3). LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	86,51	7,10	BDI 1	8,76	757,83
1.2.1.3.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	500,14	5,45	BDI 1	6,72	3.360,94
1.2.1.4.	SINAPI	102281	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	75,83	18,42	BDI 1	22,73	1.723,62
1.2.1.5.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	431,42	12,33	BDI 1	15,21	6.561,90
1.2.1.6.	SINAPI	93369	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	79,39	8,13	BDI 1	10,03	796,28
1.2.1.7.	SINAPI	100973							

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 899889/2020	Nº SICONV 899889/2020	PROponente / TOMADOR 03.575.727/0001-95	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
			BDI 1 23.38%
			BDI 2 0.00%
			BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO CALABRIA NO MUNICÍPIO DE									
1.2.1.8.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	254,07	1,77	BDI 1	2,18	553,87
1.2.1.9.	SINAPI	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALEITEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	632,61	23,40	BDI 1	28,87	18.263,45
1.2.2.			DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS						112.598,55
1.2.2.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	58,06	122,59	BDI 1	151,25	8.781,58
1.2.2.2.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	166,00	320,94	BDI 1	395,98	65.732,68
1.2.2.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	1.973,37	2,12	BDI 1	2,62	5.170,23
1.2.2.4.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	2.703,53	0,84	BDI 1	1,04	2.811,67
1.2.2.5.	PM	IUD20006	BLSC - BOCA-DE-LOBO SIMPLES, EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPa, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO REDOR E GRELHA EM FOFO TIPO PESADA, CONFORME PROJETO	un	2,00	1.451,38	BDI 1	1.790,71	3.581,42
1.2.2.6.	PM	IUD20007	BLDC - BOCA-DE-LOBO DUPLA, EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPa, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO REDOR E GRELHAS EM FOFO TIPO PESADA, CONFORME PROJETO	un	2,00	2.693,64	BDI 1	3.323,41	6.646,82
1.2.2.7.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA, AF_06/2016	M	26,00	162,73	BDI 1	200,78	5.220,28
1.2.2.8.	PM	IUD20087	PV-1 - POÇO-DE-VISITA 2,32X2,32M, EM ALV. DE BLOCO ESTRUTURAL, REV. INT. COM ARGAM. 1:3 LASTRO DE BRITA 12CM, BERÇO 18CM EM CONC. FCK = 15 MPa, LAJE DE 12CM EM CONC. ARMADO FCK = 20 MPa, INCL. FORMA, ESCAV. MANUAL E REAT. APLIADO. EXCL. PESCOÇO E TAMPAO	UN	2,00	4.802,23	BDI 1	5.924,99	11.849,98
1.2.2.9.	PM	COMP2593	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	618,53	BDI 1	763,14	1.526,28
1.2.2.10.	SINAPI	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, AF_12/2020	M	0,53	854,27	BDI 1	1.054,00	558,62

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
899889/2020	899889/2020	03.575.727/0001-95	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
CAMPO GRANDE	05-22 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO	MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA	23,38%	0,00%
				BDI 3	BDI 3
				0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO CALABRIA NO MUNICÍPIO DE										571.216,82
1.2.2.11.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	213,94	1,77	BDI 1	2,18	466,39	RA
1.2.2.12.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	283,83	0,72	BDI 1	0,89	252,61	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						272.574,22	
1.3.1.			IMPLANTAÇÃO ASFALTICA - TERRAPLANAGEM						29.945,00	
1.3.1.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5.20M3), AF_07/2020	M3	805,89	12,20	BDI 1	15,05	12.128,64	RA
1.3.1.2.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	1.047,65	8,13	BDI 1	10,03	10.507,93	RA
1.3.1.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3.352,49	1,77	BDI 1	2,18	7.308,43	RA
1.3.2.			IMPLANTAÇÃO ASFALTICA - PAVIMENTAÇÃO						242.629,21	
1.3.2.1.	SINAPI	100577	VERGA E CONTRAVERGA	M2	2.241,81	1,11	BDI 1	1,37	3.071,28	RA
1.3.2.2.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5.20M3), AF_07/2020	M3	168,13	12,20	BDI 1	15,05	2.530,36	RA
1.3.2.3.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	218,57	8,13	BDI 1	10,03	2.192,26	RA
1.3.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.857,90	2,32	BDI 1	2,86	5.313,59	RA
1.3.2.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	6.557,32	1,77	BDI 1	2,18	14.294,96	RA
1.3.2.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	38.688,24	0,72	BDI 1	0,89	34.432,53	RA
1.3.2.7.	SINAPI	100565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	336,26	67,24	BDI 1	82,96	27.896,13	RA

RECURSO




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
899889/2020	899889/2020	03.575.127/0001-95	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CAMPO GRANDE	05-22 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO	MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
			BDI 1 23,38% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO CALÁBRIA NO MUNICÍPIO DE										
1.3.2.8.	SINAPI	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	168,13	36,51	BDI 1	45,05	7.574,26	RA
1.3.2.9.	PM	IUP30075	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA A BASE D'AGUA	m²	1.928,98	6,22	BDI 1	7,67	14.795,28	RA
1.3.2.10.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	69,44	1,41	BDI 1	1,74	120,83	RA
1.3.2.11.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	803,23	0,55	BDI 1	0,68	546,20	RA
1.3.2.12.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	57,86	1.623,96	BDI 1	2.003,64	115.930,61	RA
1.3.2.13.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.736,08	1,77	BDI 1	2,18	3.784,65	RA
1.3.2.14.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	11.400,32	0,72	BDI 1	0,89	10.146,28	RA
1.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						36.301,99	
1.4.0.1.	PM	IUP30001	MEIO-FIO COM SARJETÁ, CONCRETO FCK=15 MPa, SEÇÃO 615 CM², MOLDAO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E PINTURA A CAL EM UMA DEMÃO	m	551,79	44,16	BDI 1	54,48	30.061,52	RA
1.4.0.2.	PM	IUP30003	TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK = 15 MPa, SEÇÃO 330 CM², MOLDAO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	53,00	25,36	BDI 1	31,29	1.658,37	RA
1.4.0.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	616,62	1,77	BDI 1	2,18	1.344,23	RA
1.4.0.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3.638,06	0,72	BDI 1	0,89	3.237,87	RA
1.5.			PASSEIO COM ACESSIBILIDADE						67.343,25	
1.5.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_05/2018	M2	646,56	0,36	BDI 1	0,44	284,49	RA
1.5.0.2.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	58,82	8,13	BDI 1	10,03	589,96	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
899889/2020	899889/2020	03.575.727/0001-95	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CAMPO GRANDE	05.22 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO	MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
			BDI 1 23.38% BDI 2 0.00% BDI 3 0.00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO CALABRIA NO MUNICÍPIO DE									
1.5.0.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	188,21	1,77	BDI 1	2,18	410,30
1.5.0.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	45,25	723,83	BDI 1	893,06	40.410,97
1.5.0.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1,764,75	1,77	BDI 1	2,18	3.847,16
1.5.0.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	2,341,23	0,72	BDI 1	0,89	2.083,69
1.5.0.7.	PM	IUP30008	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA COM LADRILHO HIDRÁULICO DE 20X20X2,0 CM, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 35MPa (NBR 9050 E COM O DECRETO 5296), INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE SOBRE COXIM PREPARADO NO PISO RÚSTICO	m	564,99	23,46	BDI 1	28,94	16.350,81
1.5.0.8.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	169,49	2,12	BDI 1	2,62	444,06
1.5.0.9.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	224,29	0,84	BDI 1	1,04	233,26
1.5.0.10.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_05/2018	M2	226,50	9,62	BDI 1	11,87	2.688,56
1.6.			SINALIZAÇÃO						8.092,03
1.6.0.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M2	102,76	22,16	BDI 1	27,34	2.809,46
1.6.0.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA, AF_05/2021	M	90,00	5,04	BDI 1	6,22	559,80
1.6.0.3.	PM	IUS20001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (ATÉ 0,36 M²), INCLUINDO SUPORTE DE MADEIRA PINTADO A CAL E FIXADO EM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE SOBRE COXIM PREPARADO NO PISO RÚSTICO	UN	1,00	599,83	BDI 1	740,07	740,07
1.6.0.4.	PM	COMP2598	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	10,00	111,61	BDI 1	137,70	1.377,00



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
899889/2020	899889/2020	03.575.727/0001-95	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
CAMPO GRANDE	05-22 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO	MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA	23.38%	0.00%
				BDI 3	BDI 3
				0.00%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO CALÁBRIA NO MUNICÍPIO DE									
1.6.0.5.	PM	IUS20003	CONFEÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	5,00	422,39	BDI 1	521,14	2.605,70
1.7.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						20.575,84
1.7.0.1.	PM	COMP 02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	16.676,80	BDI 1	20.575,84	20.575,84
									RA
									RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA

Local

quinta-feira, 19 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico
Nome: LAZARO BARBOSA MACHADO
CRECAU: CREA/MS 22039 - VISTO/MS 1634
ART/RT: 1320210130087

Documento assinado digitalmente
gov.br
Lazaro Barbosa Machado
Nome civil: LAZARO BARBOSA MACHADO
Data: 23/01/2023 17:14:10-0300
Verifique em <https://verificador.itbr>