

## TERRAPLENAGEM - VOLUME DE CORTE

		Comp.	Larg. capa	Larg. Capa+folga	ÁREA TOTAL	ÁREA CORTE	ÁREA ATERRO	VOLUME CORTE
	RUA MARIA RODRIGUES MAURICIO	90,44	12,00	13,04	1.179,338	23,054		536,492
	RUA MARIA THOMAZIN CATHARINO	138,13	12,00	13,04	1.801,215	5,541		432,498
	LIMPA RODAS				240,000			48,000
<b>TOTAL</b>					3.220,55	28,60	-	1.016,99

644,111

### Notas

Para cálculo da largura total, foi considerado a largura da capa + uma folga de 52 cm para cada lado da pista para execução de meio fio

As áreas de corte e aterro foram determinadas através de levantamento topográfico utilizando o perfil longitudinal

O volume do corte, foi calculado através da área total x 20 cm + a área de corte x a largura total

Para dimensionamento da limpeza, foi considerado 10% da área de regularização