



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO
FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000



Obra: **CONSTRUÇÃO DE UM TRANSBORDO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS**
Local: **MS-276, KM-58. Armazém Graneleiro**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS**
Moeda: **REAL BRASILEIRO (R\$)**
Area Construida(m²): **115,16**
Valor: **458.889,06**

Data Base: **set/25**
BDI: **28,49%**
Encargos Sociais: **DESONERADO**
Bancos : **SINAPI 09/2025**

| ITENS RELEVANTES | | | | | | |
|------------------|---------|---|--------------------------|-----|----------|--------------------|
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Comprovação Mínima |
| PRÓPRIO 03 | PRÓPRIO | ALAMBRADO EM MOURÃO DE CONCRETO CURVO, 10 X 10 CM H = 2,60 M + CURVA DE 0,40M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC 2,8 MM MALHA DE 8X8 (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 929,82 | 464,91 |
| 103328 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2, 3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021 | PRODUÇÃO DE CONCRETO | m³ | 50,43 | 25,22 |
| PROPRIO 01 | SINAPI | ESTRUTURA METÁLICA PARA PILAR, EM PERFIL LAMINADO U 4" | COBE - COBERTURA | Kg | 1.821,46 | 910,73 |