



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                                    |  |  |                 |                |                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>040053/2025        | Nº TransfereGOV<br>56000004478/202 | PROponente / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Anaurilândia                                 | Apelido do Empreendimento<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |                 |                |                |
| Localidade SINAPI<br>CAMPO GRANDE | Data Base<br>08-25 (N DES.)        | Descrição do Lote<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID | Município / UF<br>Anaurilândia/MS  | BDI 1<br>20,34% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item  | Fonte      | Código       | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---|------------|--------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |            |              |   |         |            |                                   |            |                                   | 2.567.299,68         |    |
| 1.  |            |              | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR  |         |            |                                   | -          |                                   | 2.567.299,68         |    |
| 1.1.  |            |              | SERVIÇOS PRELIMINARES   |         |            |                                   | -          |                                   | 48.963,68            |    |
| 1.1.1.  |            |              | CANTEIRO  |         |            |                                   | -          |                                   | 3.568,28             |    |
| 1.1.1.0.1.  | SINAPI     | 103689       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                      | M2      | 6,48       | 457,59                            | BDI 1      | 550,66                            | 3.568,28             | RA |
| 1.1.2.  |            |              | LOCAÇÃO DE OBRA   |         |            |                                   | -          |                                   | 45.395,40            |    |
| 1.1.2.0.1.  | SINAPI     | 99059        | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                  | M       | 606,00     | 62,25                             | BDI 1      | 74,91                             | 45.395,40            | RA |
| 1.2.  |            |              | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA   |         |            |                                   | -          |                                   | 31.988,20            |    |
| 1.2.0.0.1.  | Composição | CPU-02       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA   | MÊS     | 12,00      | 2.215,12                          | BDI 1      | 2.665,68                          | 31.988,20            | RA |
| 1.3.  |            |              | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES  |         |            |                                   | -          |                                   | 339.912,80           |    |
| 1.3.1.  |            |              | FUNDAÇÕES   |         |            |                                   | -          |                                   | 339.912,80           |    |
| 1.3.1.1.  |            |              | RADIER  |         |            |                                   | -          |                                   | 310.106,00           |    |
| 1.3.1.1.1.  | SINAPI     | 96521        | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024     | M3      | 250,60     | 41,31                             | BDI 1      | 49,71                             | 12.457,40            | RA |
| 1.3.1.1.2.  | SINAPI     | 97083        | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2      | 1.138,80   | 3,32                              | BDI 1      | 4,00                              | 4.555,20             | RA |
| 1.3.1.1.3.  | SINAPI     | 97087        | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                | M2      | 1.138,80   | 3,52                              | BDI 1      | 4,24                              | 4.828,60             | RA |
| 1.3.1.1.4.  | SINAPI     | 96622        | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024  | M3      | 53,80      | 206,75                            | BDI 1      | 248,80                            | 13.385,40            | RA |
| 1.3.1.1.5.  | SINAPI     | 97086        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2      | 133,40     | 127,40                            | BDI 1      | 153,31                            | 20.451,60            | RA |
| 1.3.1.1.6.  | SINAPI     | 92769        | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                          | KG      | 7.240,00   | 12,73                             | BDI 1      | 15,32                             | 110.916,80           | RA |
| 1.3.1.1.7.  | SINAPI     | 92762        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                | KG      | 572,00     | 11,09                             | BDI 1      | 13,35                             | 7.636,20             | RA |
| 1.3.1.1.8.  | SINAPI     | 92759        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                 | KG      | 78,00      | 14,01                             | BDI 1      | 16,86                             | 1.315,00             | RA |
| 1.3.1.1.9.  | Composição | 97096_ADP-01 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                              | UN      | 181,60     | 613,78                            | BDI 1      | 738,62                            | 134.133,40           | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                                    |  |  |                 |                |                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>040053/2025        | Nº TransfereGOV<br>56000004478/202 | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Anaurilândia                                 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CAMPO GRANDE | DATA BASE<br>08-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID | MUNICÍPIO / UF<br>Anaurilândia/MS  | BDI 1<br>20,34% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item  | Fonte      | Código       | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---|------------|--------------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |            |              |  |         |            |                                   |            |                                   | 2.567.299,68         |    |
| 1.3.1.1.10.   | SINAPI     | 93382        | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023  | M3      | 13,60      | 26,05                             | BDI 1      | 31,35                             | 426,40               | RA |
| 1.3.1.2.  |            |              | IMPERMEABILIZAÇÃO  |         |            |                                   |            | -                                 | 29.806,80            |    |
| 1.3.1.2.1.  | SINAPI     | 98555        | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023   | M2      | 632,40     | 30,85                             | BDI 1      | 37,12                             | 23.474,60            | RA |
| 1.3.1.2.2.  | Composição | 4030_AD-01   | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO  | M2      | 92,40      | 56,95                             | BDI 1      | 68,53                             | 6.332,20             | RA |
| 1.4.  |            |              | SUPRAESTRUTURA   |         |            |                                   |            | -                                 | 233.711,00           |    |
| 1.4.1.  |            |              | PILARES, VIGAS E LAJES   |         |            |                                   |            | -                                 | 233.711,00           |    |
| 1.4.1.0.1.  | SINAPI     | 92427        | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020     | M2      | 287,80     | 70,72                             | BDI 1      | 85,10                             | 24.491,80            | RA |
| 1.4.1.0.2.  | Composição | 92463_AD-01  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.   | M2      | 410,80     | 62,64                             | BDI 1      | 75,38                             | 30.966,20            | RA |
| 1.4.1.0.3.  | SINAPI     | 92463        | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                     | M2      | 82,60      | 114,57                            | BDI 1      | 137,87                            | 11.388,00            | RA |
| 1.4.1.0.4.  | SINAPI     | 92759        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG      | 1.408,00   | 14,01                             | BDI 1      | 16,86                             | 23.738,80            | RA |
| 1.4.1.0.5.  | SINAPI     | 92760        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG      | 300,00     | 13,24                             | BDI 1      | 15,93                             | 4.779,00             | RA |
| 1.4.1.0.6.  | SINAPI     | 92761        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG      | 1.306,00   | 12,43                             | BDI 1      | 14,96                             | 19.537,80            | RA |
| 1.4.1.0.7.  | SINAPI     | 92762        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG      | 1.712,00   | 11,09                             | BDI 1      | 13,35                             | 22.855,20            | RA |
| 1.4.1.0.8.  | SINAPI     | 101963       | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2      | 115,40     | 201,50                            | BDI 1      | 242,49                            | 27.983,40            | RA |
| 1.4.1.0.9.  | Composição | 103669_AD-01 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  | M3      | 25,60      | 912,53                            | BDI 1      | 1.098,14                          | 28.112,40            | RA |
| 1.4.1.0.10.   | Composição | 103682_AD-01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                               | M3      | 35,60      | 930,38                            | BDI 1      | 1.119,62                          | 39.858,40            | RA |
| 1.5.  |            |              | PAREDES E PAINÉIS  |         |            |                                   |            | -                                 | 494.944,80           |    |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                                    |  |  |                 |                |                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>040053/2025        | Nº TransfereGOV<br>56000004478/202 | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Anaurilândia                                 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CAMPO GRANDE | DATA BASE<br>08-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID | MUNICÍPIO / UF<br>Anaurilândia/MS  | BDI 1<br>20,34% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item  | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---|--------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |        |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 2.567.299,68         |    |
| 1.5.1.  |        |        | ALVENARIA/FECHAMENTOS   |         |            |                                   |            | -                                 | 212.351,80           |    |
| 1.5.1.0.1.  | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021  | M2      | 1.730,00   | 95,71                             | BDI 1      | 115,18                            | 199.261,40           | RA |
| 1.5.1.0.2.  | SINAPI | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024  | M       | 324,00     | 21,53                             | BDI 1      | 25,91                             | 8.394,80             | RA |
| 1.5.1.0.3.  | SINAPI | 105028 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024   | M       | 184,00     | 21,21                             | BDI 1      | 25,52                             | 4.695,60             | RA |
| 1.5.2.  |        |        | ESQUADRIAS METÁLICAS  |         |            |                                   |            | -                                 | 215.821,40           |    |
| 1.5.2.0.1.  | SINAPI | 91338  | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | M2      | 67,20      | 937,17                            | BDI 1      | 1.127,79                          | 75.787,40            | RA |
| 1.5.2.0.2.  | SINAPI | 94570  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2      | 52,00      | 470,72                            | BDI 1      | 566,46                            | 29.456,00            | RA |
| 1.5.2.0.3.  | SINAPI | 94572  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024  | M2      | 56,00      | 675,76                            | BDI 1      | 813,21                            | 45.539,80            | RA |
| 1.5.2.0.4.  | SINAPI | 94569  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024  | M2      | 9,60       | 883,30                            | BDI 1      | 1.062,96                          | 10.204,40            | RA |
| 1.5.2.0.5.  | SINAPI | 94589  | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024  | M       | 432,00     | 22,91                             | BDI 1      | 27,57                             | 11.910,20            | RA |
| 1.5.2.0.6.  | SINAPI | 105812 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024   | M       | 864,00     | 41,28                             | BDI 1      | 49,68                             | 42.923,60            | RA |
| 1.5.3.  |        |        | ESQUADRIAS DE MADEIRAS  |         |            |                                   |            | -                                 | 66.771,60            |    |
| 1.5.3.0.1.  | SINAPI | 91314  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | UN      | 60,00      | 924,76                            | BDI 1      | 1.112,86                          | 66.771,60            | RA |
| 1.6.  |        |        | COBERTURA E PROTEÇÕES   |         |            |                                   |            | -                                 | 473.878,00           |    |
| 1.6.1.  |        |        | TELHADOS  |         |            |                                   |            | -                                 | 473.878,00           |    |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                                    |  |  |                 |                |                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>040053/2025        | Nº TransfereGOV<br>56000004478/202 | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Anaurilândia                                 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CAMPO GRANDE | DATA BASE<br>08-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID | MUNICÍPIO / UF<br>Anaurilândia/MS  | BDI 1<br>20,34% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item  | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---|--------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |        |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 2.567.299,68         |    |
| 1.6.1.0.1.  | SINAPI | 92541  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                          | M2      | 1.469,80   | 85,72                             | BDI 1      | 103,16                            | 151.624,60           | RA |
| 1.6.1.0.2.  | SINAPI | 94447  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | M2      | 1.469,80   | 60,55                             | BDI 1      | 72,87                             | 107.104,40           | RA |
| 1.6.1.0.3.  | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021  | M2      | 2.076,00   | 10,89                             | BDI 1      | 13,11                             | 27.216,40            | RA |
| 1.6.1.0.4.  | SINAPI | 94232  | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019  | UN      | 10.520,00  | 2,83                              | BDI 1      | 3,41                              | 35.873,20            | RA |
| 1.6.1.0.5.  | SINAPI | 94221  | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                       | M       | 213,00     | 28,95                             | BDI 1      | 34,84                             | 7.421,00             | RA |
| 1.6.1.0.6.  | SINAPI | 92548  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                  | UN      | 80,00      | 1.502,39                          | BDI 1      | 1.807,98                          | 144.638,40           | RA |
| 1.7.  |        |        | REVESTIMENTOS   |         |            |                                   |            | -                                 | 361.460,60           |    |
| 1.7.1.  |        |        | REVESTIMENTOS INTERNOS  |         |            |                                   |            | -                                 | 103.432,20           |    |
| 1.7.1.0.1.  | SINAPI | 87879  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                            | M2      | 2.731,60   | 4,43                              | BDI 1      | 5,33                              | 14.559,40            | RA |
| 1.7.1.0.2.  | SINAPI | 87882  | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2      | 88,80      | 6,06                              | BDI 1      | 7,29                              | 647,40               | RA |
| 1.7.1.0.3.  | SINAPI | 87545  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024             | M2      | 479,40     | 29,02                             | BDI 1      | 34,92                             | 16.740,60            | RA |
| 1.7.1.0.4.  | SINAPI | 87547  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024        | M2      | 1.601,00   | 26,02                             | BDI 1      | 31,31                             | 50.127,40            | RA |
| 1.7.1.0.5.  | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024           | M2      | 651,20     | 22,91                             | BDI 1      | 27,57                             | 17.953,60            | RA |
| 1.7.1.0.6.  | SINAPI | 90408  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024   | M2      | 88,80      | 31,85                             | BDI 1      | 38,33                             | 3.403,80             | RA |
| 1.7.2.  |        |        | REVESTIMENTOS CERÂMICOS   |         |            |                                   |            | -                                 | 39.359,40            |    |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                                    |  |  |                 |                |                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>040053/2025        | Nº TransfereGOV<br>56000004478/202 | PROponente / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Anaurilândia                                 | Apelido do Empreendimento<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CAMPO GRANDE | DATA BASE<br>08-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID | MUNICÍPIO / UF<br>Anaurilândia/MS  | BDI 1<br>20,34% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item  | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---|--------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |        |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 2.567.299,68         |    |
| 1.7.2.0.1.  | SINAPI | 87267  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE  | M2      | 393,00     | 69,13                             | BDI 1      | 83,19                             | 32.693,60            | RA |
| 1.7.2.0.2.  | SINAPI | 87265  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE  | M2      | 86,40      | 64,11                             | BDI 1      | 77,15                             | 6.665,80             | RA |
| 1.7.3.  |        |        | REVESTIMENTOS EXTERNOS  |         |            |                                   |            | -                                 | 79.775,40            |    |
| 1.7.3.0.1.  | SINAPI | 87905  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022            | M2      | 607,00     | 7,95                              | BDI 1      | 9,57                              | 5.809,00             | RA |
| 1.7.3.0.2.  | SINAPI | 87894  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022            | M2      | 609,00     | 6,81                              | BDI 1      | 8,20                              | 4.993,80             | RA |
| 1.7.3.0.3.  | SINAPI | 87792  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2      | 609,00     | 40,08                             | BDI 1      | 48,23                             | 29.372,00            | RA |
| 1.7.3.0.4.  | SINAPI | 87775  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022         | M2      | 607,00     | 54,21                             | BDI 1      | 65,24                             | 39.600,60            | RA |
| 1.7.4.  |        |        | FORROS  |         |            |                                   |            | -                                 | 60.118,20            |    |
| 1.7.4.0.1.  | SINAPI | 96111  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS   | M2      | 718,00     | 69,58                             | BDI 1      | 83,73                             | 60.118,20            | RA |
| 1.7.5.  |        |        | PINTURA   |         |            |                                   |            | -                                 | 78.775,40            |    |
| 1.7.5.1.  |        |        | PINTURAS INTERNAS   |         |            |                                   |            | -                                 | 40.166,80            |    |
| 1.7.5.1.1.  | SINAPI | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023   | M2      | 2.252,20   | 3,95                              | BDI 1      | 4,75                              | 10.698,00            | RA |
| 1.7.5.1.2.  | SINAPI | 88484  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023   | M2      | 88,80      | 4,89                              | BDI 1      | 5,88                              | 522,20               | RA |
| 1.7.5.1.3.  | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | M2      | 88,80      | 12,49                             | BDI 1      | 15,03                             | 1.334,60             | RA |
| 1.7.5.1.4.  | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | M2      | 2.252,20   | 10,19                             | BDI 1      | 12,26                             | 27.612,00            | RA |
| 1.7.5.2.  |        |        | PINTURAS EXTERNAS   |         |            |                                   |            | -                                 | 21.596,20            |    |
| 1.7.5.2.1.  | SINAPI | 88415  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024   | M2      | 1.216,00   | 4,57                              | BDI 1      | 5,50                              | 6.688,00             | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                                    |  |  |                 |                |                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>040053/2025        | Nº TransfereGOV<br>56000004478/202 | PROponente / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Anaurilândia                                 | Apelido do Empreendimento<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CAMPO GRANDE | DATA BASE<br>08-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID | MUNICÍPIO / UF<br>Anaurilândia/MS  | BDI 1<br>20,34% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item  | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---|--------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |        |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 2.567.299,68         |    |
| 1.7.5.2.2.  | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | M2      | 1.216,00   | 10,19                             | BDI 1      | 12,26                             | 14.908,20            | RA |
| 1.7.5.3.  |        |        | PINTURA ESQUADRIAS  |         |            |                                   |            | -                                 | 17.012,40            |    |
| 1.7.5.3.1.  | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021   | M2      | 299,20     | 2,08                              | BDI 1      | 2,50                              | 748,00               | RA |
| 1.7.5.3.2.  | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021   | M2      | 299,20     | 28,42                             | BDI 1      | 34,20                             | 10.232,60            | RA |
| 1.7.5.3.3.  | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021   | M2      | 299,20     | 16,75                             | BDI 1      | 20,16                             | 6.031,80             | RA |
| 1.8.  |        |        | PAVIMENTAÇÕES   |         |            |                                   |            | -                                 | 138.573,40           |    |
| 1.8.1.  |        |        | PISO CERÂMICO   |         |            |                                   |            | -                                 | 74.015,80            |    |
| 1.8.1.0.1.  | SINAPI | 87247  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE       | M2      | 336,00     | 65,99                             | BDI 1      | 79,41                             | 26.681,80            | RA |
| 1.8.1.0.2.  | SINAPI | 87248  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE          | M2      | 382,00     | 58,85                             | BDI 1      | 70,82                             | 27.053,20            | RA |
| 1.8.1.0.3.  | SINAPI | 87246  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE           | M2      | 231,20     | 72,89                             | BDI 1      | 87,72                             | 20.280,80            | RA |
| 1.8.2.  |        |        | PISOS CIMENTADOS  |         |            |                                   |            | -                                 | 21.358,80            |    |
| 1.8.2.0.1.  | SINAPI | 97084  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2      | 323,00     | 0,69                              | BDI 1      | 0,83                              | 268,00               | RA |
| 1.8.2.0.2.  | SINAPI | 94990  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022        | M3      | 22,60      | 775,49                            | BDI 1      | 933,22                            | 21.090,80            | RA |
| 1.8.3.  |        |        | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS  |         |            |                                   |            | -                                 | 43.198,80            |    |
| 1.8.3.0.1.  | SINAPI | 98695  | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020   | M       | 50,40      | 130,80                            | BDI 1      | 157,40                            | 7.933,00             | RA |
| 1.8.3.0.2.  | SINAPI | 88648  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023   | M       | 745,00     | 8,26                              | BDI 1      | 9,94                              | 7.405,40             | RA |
| 1.8.3.0.3.  | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020  | M       | 130,00     | 178,09                            | BDI 1      | 214,31                            | 27.860,40            | RA |
| 1.9.  |        |        | INSTALAÇÕES   |         |            |                                   |            | -                                 | 432.025,00           |    |
| 1.9.1.  |        |        | ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS   |         |            |                                   |            | -                                 | 185.930,00           |    |
| 1.9.1.1.  |        |        | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA   |         |            |                                   |            | -                                 | 72.070,60            |    |
| 1.9.1.1.1.  | SINAPI | 93653  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025   | UN      | 60,00      | 12,11                             | BDI 1      | 14,57                             | 874,20               | RA |

RECURSO  
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                                    |  |  |                 |                |                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>040053/2025        | Nº TransfereGOV<br>56000004478/202 | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Anaurilândia                                 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CAMPO GRANDE | DATA BASE<br>08-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID | MUNICÍPIO / UF<br>Anaurilândia/MS  | BDI 1<br>20,34% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item  | Fonte      | Código        | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---|------------|---------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |            |               |   |         |            |                                   |            |                                   | 2.567.299,68         |    |
| 1.9.1.1.2.  | SINAPI     | 93654         | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025   | UN      | 20,00      | 12,11                             | BDI 1      | 14,57                             | 291,40               | RA |
| 1.9.1.1.3.  | SINAPI     | 93663         | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025   | UN      | 20,00      | 62,02                             | BDI 1      | 74,63                             | 1.492,60             | RA |
| 1.9.1.1.4.  | SINAPI-I   | 39465         | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)   | UN      | 60,00      | 68,46                             | BDI 1      | 82,38                             | 4.942,80             | RA |
| 1.9.1.1.5.  | Composição | 93674_ADP-01  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | UN      | 40,00      | 219,73                            | BDI 1      | 264,42                            | 10.576,80            | RA |
| 1.9.1.1.6.  | SINAPI     | 93666         | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025   | UN      | 20,00      | 74,57                             | BDI 1      | 89,74                             | 1.794,80             | RA |
| 1.9.1.1.7.  | SINAPI     | 101502        | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN      | 20,00      | 1.938,49                          | BDI 1      | 2.332,78                          | 46.655,60            | RA |
| 1.9.1.1.8.  | Composição | 101873_ADP-01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | UN      | 20,00      | 226,13                            | BDI 1      | 272,12                            | 5.442,40             | RA |
| 1.9.1.2.  |            |               | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES   |         |            |                                   |            | -                                 | 37.235,00            |    |
| 1.9.1.2.1.  | SINAPI     | 103782        | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024   | UN      | 140,00     | 27,36                             | BDI 1      | 32,93                             | 4.610,20             | RA |
| 1.9.1.2.2.  | SINAPI     | 91953         | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN      | 100,00     | 28,68                             | BDI 1      | 34,51                             | 3.451,00             | RA |
| 1.9.1.2.3.  | SINAPI     | 91959         | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN      | 20,00      | 43,57                             | BDI 1      | 52,43                             | 1.048,60             | RA |
| 1.9.1.2.4.  | SINAPI     | 92000         | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN      | 200,00     | 30,03                             | BDI 1      | 36,14                             | 7.228,00             | RA |
| 1.9.1.2.5.  | SINAPI     | 91996         | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN      | 120,00     | 33,97                             | BDI 1      | 40,88                             | 4.905,60             | RA |
| 1.9.1.2.6.  | SINAPI     | 91993         | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN      | 20,00      | 46,04                             | BDI 1      | 55,40                             | 1.108,00             | RA |
| 1.9.1.2.7.  | SINAPI     | 91985         | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | UN      | 20,00      | 27,71                             | BDI 1      | 33,35                             | 667,00               | RA |
| 1.9.1.2.8.  | SINAPI     | 91987         | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN      | 20,00      | 45,49                             | BDI 1      | 54,74                             | 1.094,80             | RA |
| 1.9.1.2.9.  | Composição | 91947_ADP-01  | SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  | UN      | 40,00      | 8,19                              | BDI 1      | 9,86                              | 394,40               | RA |
| 1.9.1.2.10.   | SINAPI     | 91941         | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       | UN      | 240,00     | 11,02                             | BDI 1      | 13,26                             | 3.182,40             | RA |
| 1.9.1.2.11.   | SINAPI     | 91940         | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       | UN      | 260,00     | 17,68                             | BDI 1      | 21,28                             | 5.532,80             | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                                    |  |  |                 |                |                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>040053/2025        | Nº TransfereGOV<br>56000004478/202 | PROponente / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Anaurilândia                                 | Apelido do Empreendimento<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CAMPO GRANDE | DATA BASE<br>08-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID | MUNICÍPIO / UF<br>Anaurilândia/MS  | BDI 1<br>20,34% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item  | Fonte  | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---|--------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |        |        |  |         |            |                                   |            |                                   | 2.567.299,68         |    |
| 1.9.1.2.12.   | SINAPI | 91939  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | UN      | 40,00      | 31,26                             | BDI 1      | 37,62                             | 1.504,80             | RA |
| 1.9.1.2.13.   | SINAPI | 91937  | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN      | 140,00     | 14,88                             | BDI 1      | 17,91                             | 2.507,40             | RA |
| 1.9.1.3.  |        |        | FIOS E CABOS   |         |            |                                   |            | -                                 | 76.624,40            |    |
| 1.9.1.3.1.  | SINAPI | 91924  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                    | M       | 1.958,00   | 3,11                              | BDI 1      | 3,74                              | 7.323,00             | RA |
| 1.9.1.3.2.  | SINAPI | 91926  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                    | M       | 5.176,00   | 4,53                              | BDI 1      | 5,45                              | 28.209,20            | RA |
| 1.9.1.3.3.  | SINAPI | 91928  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                      | M       | 496,00     | 7,02                              | BDI 1      | 8,45                              | 4.191,20             | RA |
| 1.9.1.3.4.  | SINAPI | 91930  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                      | M       | 518,00     | 9,81                              | BDI 1      | 11,81                             | 6.117,60             | RA |
| 1.9.1.3.5.  | SINAPI | 91834  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023          | M       | 166,00     | 19,54                             | BDI 1      | 23,51                             | 3.902,60             | RA |
| 1.9.1.3.6.  | SINAPI | 91854  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023         | M       | 894,00     | 9,84                              | BDI 1      | 11,84                             | 10.585,00            | RA |
| 1.9.1.3.7.  | SINAPI | 91845  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M       | 1.166,00   | 8,41                              | BDI 1      | 10,12                             | 11.800,00            | RA |
| 1.9.1.3.8.  | SINAPI | 90447  | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023  | M       | 441,20     | 8,47                              | BDI 1      | 10,19                             | 4.495,80             | RA |
| 1.9.2.  |        |        | HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO   |         |            |                                   |            | -                                 | 62.956,60            |    |
| 1.9.2.1.  |        |        | TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS  |         |            |                                   |            | -                                 | 19.050,40            |    |
| 1.9.2.1.1.  | SINAPI | 90373  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN      | 140,00     | 13,23                             | BDI 1      | 15,92                             | 2.228,80             | RA |
| 1.9.2.1.2.  | SINAPI | 89408  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                        | UN      | 160,00     | 8,63                              | BDI 1      | 10,39                             | 1.662,40             | RA |
| 1.9.2.1.3.  | SINAPI | 89395  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN      | 80,00      | 13,01                             | BDI 1      | 15,66                             | 1.252,80             | RA |

RECURSO  
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                                    |  |  |                 |                |                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>040053/2025        | Nº TransfereGOV<br>56000004478/202 | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Anaurilândia                                 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CAMPO GRANDE | DATA BASE<br>08-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID | MUNICÍPIO / UF<br>Anaurilândia/MS  | BDI 1<br>20,34% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item  | Fonte      | Código       | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---|------------|--------------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |            |              |   |         |            |                                   |            |                                   | 2.567.299,68         |    |
| 1.9.2.1.4.  | SINAPI     | 89383        | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN      | 160,00     | 6,62                              | BDI 1      | 7,97                              | 1.275,20             | RA |
| 1.9.2.1.5.  | SINAPI     | 89446        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M       | 102,00     | 5,66                              | BDI 1      | 6,81                              | 694,60               | RA |
| 1.9.2.1.6.  | SINAPI     | 89356        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M       | 174,00     | 23,25                             | BDI 1      | 27,98                             | 4.868,60             | RA |
| 1.9.2.1.7.  | Composição | CPU-01       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")    | UN      | 20,00      | 293,67                            | BDI 1      | 353,40                            | 7.068,00             | RA |
| 1.9.2.2.  |            |              | REGISTROS   |         |            |                                   |            | -                                 | 10.801,00            |    |
| 1.9.2.2.1.  | SINAPI     | 89985        | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                     | UN      | 20,00      | 76,83                             | BDI 1      | 92,46                             | 1.849,20             | RA |
| 1.9.2.2.2.  | SINAPI     | 89987        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                      | UN      | 60,00      | 80,81                             | BDI 1      | 97,25                             | 5.835,00             | RA |
| 1.9.2.2.3.  | SINAPI     | 94490        | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN      | 40,00      | 40,09                             | BDI 1      | 48,24                             | 1.929,60             | RA |
| 1.9.2.2.4.  | SINAPI     | 86885        | ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 80,00      | 12,33                             | BDI 1      | 14,84                             | 1.187,20             | RA |
| 1.9.2.3.  |            |              | ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA  |         |            |                                   |            | -                                 | 11.576,80            |    |
| 1.9.2.3.1.  | SINAPI     | 97741        | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN      | 20,00      | 164,39                            | BDI 1      | 197,83                            | 3.956,60             | RA |
| 1.9.2.3.2.  | Composição | 104994_AD-01 | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).   | UN      | 20,00      | 152,20                            | BDI 1      | 183,16                            | 3.663,20             | RA |
| 1.9.2.3.3.  | SINAPI     | 89353        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN      | 20,00      | 34,17                             | BDI 1      | 41,12                             | 822,40               | RA |
| 1.9.2.3.4.  | SINAPI     | 89402        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M       | 135,00     | 12,45                             | BDI 1      | 14,98                             | 2.022,40             | RA |
| 1.9.2.3.5.  | SINAPI     | 89446        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M       | 60,00      | 5,66                              | BDI 1      | 6,81                              | 408,60               | RA |
| 1.9.2.3.6.  | SINAPI     | 89408        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN      | 40,00      | 8,63                              | BDI 1      | 10,39                             | 415,60               | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                                    |  |  |                 |                |                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>040053/2025        | Nº TransfereGOV<br>56000004478/202 | PROponente / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Anaurilândia                                 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CAMPO GRANDE | DATA BASE<br>08-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID | MUNICÍPIO / UF<br>Anaurilândia/MS  | BDI 1<br>20,34% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item  | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---|--------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |        |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 2.567.299,68         |    |
| 1.9.2.3.7.  | SINAPI | 89440  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN      | 20,00      | 11,97                             | BDI 1      | 14,40                             | 288,00               | RA |
| 1.9.2.4.  |        |        | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE  |         |            |                                   |            | -                                 | 21.528,40            |    |
| 1.9.2.4.1.  | SINAPI | 102605 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021   | UN      | 20,00      | 285,71                            | BDI 1      | 343,82                            | 6.876,40             | RA |
| 1.9.2.4.2.  | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021  | UN      | 20,00      | 4,11                              | BDI 1      | 4,95                              | 99,00                | RA |
| 1.9.2.4.3.  | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021  | UN      | 40,00      | 4,64                              | BDI 1      | 5,58                              | 223,20               | RA |
| 1.9.2.4.4.  | SINAPI | 94703  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN      | 20,00      | 20,38                             | BDI 1      | 24,53                             | 490,60               | RA |
| 1.9.2.4.5.  | SINAPI | 94704  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024   | UN      | 40,00      | 27,50                             | BDI 1      | 33,09                             | 1.323,60             | RA |
| 1.9.2.4.6.  | SINAPI | 94796  | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN      | 20,00      | 43,62                             | BDI 1      | 52,49                             | 1.049,80             | RA |
| 1.9.2.4.7.  | SINAPI | 89408  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                             | UN      | 160,00     | 8,63                              | BDI 1      | 10,39                             | 1.662,40             | RA |
| 1.9.2.4.8.  | SINAPI | 89413  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                             | UN      | 80,00      | 12,17                             | BDI 1      | 14,65                             | 1.172,00             | RA |
| 1.9.2.4.9.  | SINAPI | 89414  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                             | UN      | 20,00      | 14,03                             | BDI 1      | 16,88                             | 337,60               | RA |
| 1.9.2.4.10.   | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 40,00      | 7,33                              | BDI 1      | 8,82                              | 352,80               | RA |
| 1.9.2.4.11.   | SINAPI | 89443  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN      | 60,00      | 17,12                             | BDI 1      | 20,60                             | 1.236,00             | RA |
| 1.9.2.4.12.   | SINAPI | 89445  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                        | UN      | 20,00      | 19,11                             | BDI 1      | 23,00                             | 460,00               | RA |
| 1.9.2.4.13.   | SINAPI | 89402  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M       | 88,00      | 12,45                             | BDI 1      | 14,98                             | 1.318,20             | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                                    |  |  |                 |                |                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>040053/2025        | Nº TransfereGOV<br>56000004478/202 | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Anaurilândia                                 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CAMPO GRANDE | DATA BASE<br>08-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID | MUNICÍPIO / UF<br>Anaurilândia/MS  | BDI 1<br>20,34% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item  | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---|--------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |        |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 2.567.299,68         |    |
| 1.9.2.4.14.   | SINAPI | 89403  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M       | 211,00     | 19,40                             | BDI 1      | 23,35                             | 4.926,80             | RA |
| 1.9.3.  |        |        | SANITÁRIAS / PLUVIAL  |         |            |                                   |            | -                                 | 128.441,00           |    |
| 1.9.3.1.  |        |        | TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS  |         |            |                                   |            | -                                 | 49.296,60            |    |
| 1.9.3.1.1.  | SINAPI | 89726  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 60,00      | 10,73                             | BDI 1      | 12,91                             | 774,60               | RA |
| 1.9.3.1.2.  | SINAPI | 89732  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 40,00      | 15,72                             | BDI 1      | 18,92                             | 756,80               | RA |
| 1.9.3.1.3.  | SINAPI | 89724  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 40,00      | 10,47                             | BDI 1      | 12,60                             | 504,00               | RA |
| 1.9.3.1.4.  | SINAPI | 89731  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 180,00     | 14,92                             | BDI 1      | 17,95                             | 3.231,00             | RA |
| 1.9.3.1.5.  | SINAPI | 89744  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                  | UN      | 20,00      | 27,97                             | BDI 1      | 33,66                             | 673,20               | RA |
| 1.9.3.1.6.  | SINAPI | 89784  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                           | UN      | 20,00      | 24,50                             | BDI 1      | 29,48                             | 589,60               | RA |
| 1.9.3.1.7.  | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 20,00      | 44,18                             | BDI 1      | 53,17                             | 1.063,40             | RA |
| 1.9.3.1.8.  | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                 | UN      | 20,00      | 12,06                             | BDI 1      | 14,51                             | 290,20               | RA |
| 1.9.3.1.9.  | SINAPI | 89711  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | M       | 67,00      | 21,66                             | BDI 1      | 26,07                             | 1.746,60             | RA |
| 1.9.3.1.10.   | SINAPI | 89712  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | M       | 204,20     | 27,77                             | BDI 1      | 33,42                             | 6.824,40             | RA |
| 1.9.3.1.11.   | SINAPI | 89798  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022  | M       | 80,00      | 14,49                             | BDI 1      | 17,44                             | 1.395,20             | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                                    |  |  |                 |                |                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>040053/2025        | Nº TransfereGOV<br>56000004478/202 | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Anaurilândia                                 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CAMPO GRANDE | DATA BASE<br>08-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID | MUNICÍPIO / UF<br>Anaurilândia/MS  | BDI 1<br>20,34% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item  | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---|--------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |        |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 2.567.299,68         |    |
| 1.9.3.1.12.   | SINAPI | 89714  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | M       | 676,00     | 38,66                             | BDI 1      | 46,52                             | 31.447,60            | RA |
| 1.9.3.2.  |        |        | ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS  |         |            |                                   |            | -                                 | 79.144,40            |    |
| 1.9.3.2.1.  | SINAPI | 97902  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020   | UN      | 100,00     | 566,72                            | BDI 1      | 681,99                            | 68.199,00            | RA |
| 1.9.3.2.2.  | SINAPI | 89707  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 20,00      | 48,68                             | BDI 1      | 58,58                             | 1.171,60             | RA |
| 1.9.3.2.3.  | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 20,00      | 18,93                             | BDI 1      | 22,78                             | 455,60               | RA |
| 1.9.3.2.4.  | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 20,00      | 19,85                             | BDI 1      | 23,89                             | 477,80               | RA |
| 1.9.3.2.5.  | SINAPI | 98104  | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020  | UN      | 20,00      | 367,31                            | BDI 1      | 442,02                            | 8.840,40             | RA |
| 1.9.4.  |        |        | APARELHOS, METAIS E BANCADAS  |         |            |                                   |            | -                                 | 54.697,40            |    |
| 1.9.4.0.1.  | SINAPI | 86931  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 20,00      | 525,11                            | BDI 1      | 631,92                            | 12.638,40            | RA |
| 1.9.4.0.2.  | SINAPI | 86943  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN      | 20,00      | 267,28                            | BDI 1      | 321,64                            | 6.432,80             | RA |
| 1.9.4.0.3.  | SINAPI | 86934  | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 20,00      | 497,85                            | BDI 1      | 599,11                            | 11.982,20            | RA |
| 1.9.4.0.4.  | SINAPI | 86925  | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN      | 20,00      | 744,53                            | BDI 1      | 895,97                            | 17.919,40            | RA |
| 1.9.4.0.5.  | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN      | 20,00      | 110,88                            | BDI 1      | 133,43                            | 2.668,60             | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                   |                                    |  |  |                 |                |                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>040053/2025        | Nº TransfereGOV<br>56000004478/202 | PROponente / Tomador<br>Prefeitura Municipal de Anaurilândia                                 | Apelido do Empreendimento<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |                 |                |                |
| Localidade SINAPI<br>CAMPO GRANDE | Data Base<br>08-25 (N DES.)        | Descrição do Lote<br>Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID | Município / UF<br>Anaurilândia/MS  | BDI 1<br>20,34% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item  | Fonte  | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---|--------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 |        |        |  |         |            |                                   |            |                                   | 2.567.299,68         |    |
| 1.9.4.0.6.  | SINAPI | 95546  | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                 | UN      | 20,00      | 126,97                            | BDI 1      | 152,80                            | 3.056,00             | RA |
| 1.10.   |        |        | COMPLEMENTAÇÕES  |         |            |                                   |            | -                                 | 11.842,20            |    |
| 1.10.1.   |        |        | CALAFETE / LIMPEZA   |         |            |                                   |            | -                                 | 11.842,20            |    |
| 1.10.1.0.1.   | SINAPI | 99818  | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019    | UN      | 20,00      | 5,24                              | BDI 1      | 6,31                              | 126,20               | RA |
| 1.10.1.0.2.   | SINAPI | 99819  | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019   | M2      | 14,40      | 17,04                             | BDI 1      | 20,51                             | 295,40               | RA |
| 1.10.1.0.3.   | SINAPI | 99811  | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019  | M2      | 323,00     | 3,58                              | BDI 1      | 4,31                              | 1.392,20             | RA |
| 1.10.1.0.4.   | SINAPI | 99826  | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019  | M2      | 718,00     | 1,56                              | BDI 1      | 1,88                              | 1.349,80             | RA |
| 1.10.1.0.5.   | SINAPI | 99821  | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019                                | M2      | 235,20     | 2,95                              | BDI 1      | 3,55                              | 835,00               | RA |
| 1.10.1.0.6.   | SINAPI | 99804  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019    | M2      | 949,20     | 5,44                              | BDI 1      | 6,55                              | 6.217,20             | RA |
| 1.10.1.0.7.   | SINAPI | 99822  | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019  | M2      | 201,60     | 1,02                              | BDI 1      | 1,23                              | 248,00               | RA |
| 1.10.1.0.8.   | SINAPI | 99807  | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2      | 479,40     | 1,64                              | BDI 1      | 1,97                              | 944,40               | RA |
| 1.10.1.0.9.   | SINAPI | 99816  | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019          | UN      | 40,00      | 9,02                              | BDI 1      | 10,85                             | 434,00               | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Anaurilândia/MS  
Local  
terça-feira, 23 de setembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Danielly Dias Valerio  
CREA/CAU: 66772-MS  
ART/RRT: 1320250116522