



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
 Rua Floriano Peixoto, nº 1000, Centro/ Fone (67) 3445-1110



PLANILHA DE ORÇAMENTO

Obra	Construção do Calçamento dos Passeios Públicos em Anaurilândia	Data	JULHO-2021
Unidade Construtiva	Município de Anaurilândia	CNPJ	03.575.727/0001-95
Tipo de Obra	Construção do calçamento dos passeios públicos com piso intertravado		
Endereço da Obra	Anaurilândia e Distrito de Vila Quebracho		
BDI	25%	Encargos Sociais	Desonerado
Preços expressos em	R\$ (real)	Referência de Preços	SINAPI 06/2021 - AGESUL 01/2021

Item	Código	Descrição	Quant.	Unidade	Preço Unitário	Preço unitário com BDI	Preço Total
1	PRE	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	AGESUL 101000101	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	5,76	M2	274,41	343,01	1.975,73
1.2	SINAPI 97639	REMOÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017	5,97	M2	14,09	17,61	105,13
1.3	AGESUL 0201002006	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	37,27	M3	212,31	265,38	9.890,71
1.4	SINAPI 98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO. AF_05/2018	6.160,28	M2	2,43	3,03	18.665,64
1.5	SINAPI 97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA (GUIA DE APOIO), SEÇÃO 10X25 CM (LARGURA X ALTURA). AF_09/2017	15,30	M3	45,07	56,33	861,84
1.6	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	15,30	M3	403,83	504,78	7.723,13
1.7	AGESUL 0601003006	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM FUNDAÇÕES (GUIA DE APOIO)	15,30	M3	95,38	119,22	1.824,06
1.8	SINAPI 94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (INCLUSO TRANSPORTE DO MATERIAL). AF_05/2016	616,02	M3	37,08	46,35	28.552,52
						Sub Total	69.598,76
2	PAV	PAVIMENTAÇÃO					
2.1	COMPOSIÇÃO	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	176,24	M	34,75	43,44	7.655,42
2.2	COMPOSIÇÃO	ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL, ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRAÇO 1:4	621,00	UN	2,47	3,09	1.917,33
2.3	COMPOSIÇÃO	ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTÍCIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRAÇO 1:4	2.122,00	M	10,33	12,91	27.400,32
2.4	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM	6.047,87	M2	19,50	24,38	147.416,83
2.5	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO MEDINDO APROX 14,5 CM CADA FACE, ESPESSURA 6 CM	112,41	M2	9,66	12,08	1.357,35
2.6	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, E=6 CM)	2,16	M3	403,83	504,79	1.090,34
2.7	AGESUL 0601003006	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM FUNDAÇÕES (RAMPAS DE ACESSIBILIDADE)	2,16	M3	95,38	119,23	257,52



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Rua Floriano Peixoto, nº 1000, Centro/ Fone (67) 3445-1110



PLANILHA DE ORÇAMENTO

Obra	Construção do Calçamento dos Passeios Públicos em Anaurilândia	Data	JULHO-2021
Unidade Construtiva	Município de Anaurilândia	CNPJ	03.575.727/0001-95
Tipo de Obra	Construção do calçamento dos passeios públicos com piso intertravado		
Endereço da Obra	Anaurilândia e Distrito de Vila Quebracho		
BDI	25%	Encargos Sociais	Desonerado
Preços expressos em	R\$ (real)	Referência de Preços	SINAPI 06/2021 - AGESUL 01/2021

2.8	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO (GARAGENS). AF_07/2016	61,88	M2	94,91	118,64	7.341,28
						Sub Total	194.436,39
3	SERV	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	AGESUL 2201000010	LIMPEZA FINAL DA OBRA	6.729,30	M2	2,27	2,84	19.094,38
3.2	SINAPI 100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	74,54	M3	6,39	7,99	595,38
						Subtotal	19.689,76
						VALOR TOTAL (R\$)	283.724,91

Responsável Técnico

Edson Stefano Takazono
Prefeito Municipal
Município de Anaurilândia/MS