



**QUADRO DE ÁREAS**

01 - BLOCO 01: .....1.149,51 m<sup>2</sup>  
 02 - BLOCO 02: .....898,85 m<sup>2</sup>  
 03 - BLOCO 03: .....889,85 m<sup>2</sup>  
 04 - BLOCO 04: .....193,77 m<sup>2</sup>  
 05 - BLOCO 05: .....257,40 m<sup>2</sup>  
 06 - CAIXA D'AGUA: .....17,27 m<sup>2</sup>  
 07 - DEPÓSITO: .....9,88 m<sup>2</sup>  
 08 - PORTAL DE ENTRADA: .....57,38 m<sup>2</sup>  
 09 - GERADOR: .....15,51 m<sup>2</sup>  
 10 - GERADOR: .....10,89 m<sup>2</sup>  
**TOTAL: .....3.500,31 m<sup>2</sup>**

**QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA**

EXTINTORES NT 21	EXTINTORES AGUA CARGA 10-A EXTINTORES PÓ CARGA 20-B	23 - UNIDADES - 10 Lts. cada 25 - UNIDADES - 12 kg cada
SINALIZAÇÃO EMERGENCIA	Sinalização de placas atende a nt 20	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	O sistema de instalações elétricas atende a NT 41	
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	O sistema de iluminação de emergência atende a NT 18	
HIDRANTE	Tubulação 75mm AÇO GALVANIZADO HIDRANTE - MANG. 38mm - COMPR. 30m ESGUICHOS REGULÁVEIS - NT22	
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME NT 17	

**CLASSIFICAÇÃO (LEI 4335/2013)**

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
H	SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL	H-3	HOSPITAL E ASSEMBLADOS	HOSPITALS; CASA DE SAÚDE; PRONTOS SOCORROS; CLINICAS COM INTERNAÇÃO; AMBULATÓRIO E POSTO DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA; POSTOS DE SAÚDE E PUERICULTURA E ASSEMBLADOS COM INTERNAÇÃO

**CARGA DE INCÊNDIO (NT14)**

OCUPAÇÃO / USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M <sup>2</sup>
H	HOSPITAL E ASSEMBLADOS	H-3	300 MJ/M <sup>2</sup>

**CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES, OCUPAÇÕES, TEMPORARIAS E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO**

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M <sup>2</sup>
BAIXO	300 MJ/M <sup>2</sup>

**CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOS (NT10)**

PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTOS	CLASSE I - A
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTOS	CLASSE I - A
TETO e FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTOS	CLASSE II - A
COBERTURA	ACABAMENTO REVESTIMENTOS	CLASSE I - A

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMs:

**PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**

(X) NOVO ( ) ATUALIZA O PSCIP Nº: ( ) SUBSTITUI O PSCIP Nº:

**STRIQUER ENGENHARIA**      CONTATO: (67) 9 8425-0642  
**PAULO JR. DE O. STRIQUER**      EMAIL: eng.striquer@gmail.com  
 CREA: 67355-MS

TÍTULO DO DESENHO:  
**PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**

OCUPAÇÃO:  
 SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL

RAZÃO SOCIAL:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

NOME FANTASIA:  
 HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

ENDEREÇO:  
 RUA PADRE JOÃO CALÁBRIA, Nº1044 - CENTRO, ANAURILÂNDIA-MS

DATA: 09/08/2022      REVISÃO:  
 Nº ART/IRRT: 1320220077282

OBSERVAÇÕES:      ESCALA: INDICADA

QUADRO DE ÁREAS GERAL: Área total construída: 3.500,31m <sup>2</sup> Área total do Lote/Terreno: 50.022,46m <sup>2</sup> Detalhamento do Quadro de Áreas: (ver prancha 02/08)	PRANCHA: 01/08 Nº PARCIAL / Nº TOTAL
--	--

RESPONSÁVEL TÉCNICO:      PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO:  
 Nome: PAULO JR. DE O. STRIQUER      Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA  
 Título: ENGENHEIRO CIVIL      CNPJ: 03.575.727/0001-95  
 Registro: 67355 - MS  
 CPF/RG: 063.472.481-90/2120917

**IMPLANTAÇÃO**  
 ESC.:1.350