

MENU

←

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO | Nº SICONV 899889/2020 | Nº OPERAÇÃO 899889/2020 | PROPONENTE / TOMADOR 03.575.727/0001-95 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Nº | Agrupador de Eventos | FRENTE DE OBRA: | |
|-------|---------|---|--|------------|--------------------|-------|--|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | TR 01 - RUA F | TR 02 - RUA D |
| F | LOTE | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO CALÁBRIA NO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS. | | | | | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): | 313.885,22 | 236.755,76 |
| F | Meta | 1. | | - | | | | | |
| F | Nível 2 | 1.1. | | - | | | | | |
| F | Serviço | 1.1.0.1. | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 9,00 | 2.Ser | Serviços Preliminares | 9,00 | |
| F | Serviço | 1.1.0.2. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNEC. E INSTALAÇÃO | m² | 8,00 | 2.Ser | Serviços Preliminares | 8,00 | |
| F | Serviço | 1.1.0.3. | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1,00 | 2.Ser | Serviços Preliminares | 1,00 | |
| F | Serviço | 1.1.0.4. | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1,00 | 2.Ser | Serviços Preliminares | 1,00 | |
| F | Nível 2 | 1.2. | MICRO E MACRO DRENAGEM | | - | | | | |
| F | Nível 3 | 1.2.1. | TERRAPLANAGEM | | - | | | | |
| F | Serviço | 1.2.1.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 29,32 | 3.Dre | Drenagem - Tubulação de Rede | 9,76 | 19,56 |
| F | Serviço | 1.2.1.2. | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 245,64 | 3.Dre | Drenagem - Tubulação de Rede | 85,63 | 160,01 |
| F | Serviço | 1.2.1.3. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 86,51 | 3.Dre | Drenagem - Tubulação de Rede | 43,27 | 43,24 |
| F | Serviço | 1.2.1.4. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 500,14 | 3.Dre | Drenagem - Tubulação de Rede | 152,09 | 348,05 |
| F | Serviço | 1.2.1.5. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 75,83 | 3.Dre | Drenagem - Tubulação de Rede | 37,93 | 37,90 |
| F | Serviço | 1.2.1.6. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 431,42 | 3.Dre | Drenagem - Tubulação de Rede | 130,56 | 300,86 |
| F | Serviço | 1.2.1.7. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 79,39 | 3.Dre | Drenagem - Tubulação de Rede | 26,86 | 52,53 |
| F | Serviço | 1.2.1.8. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 254,07 | 3.Dre | Drenagem - Tubulação de Rede | 85,98 | 168,09 |
| F | Serviço | 1.2.1.9. | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 632,61 | 3.Dre | Drenagem - Tubulação de Rede | 193,49 | 439,12 |
| F | Nível 3 | 1.2.2. | DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS | | - | | | | |

MENU

←

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO

Nº SICONV

899889/2020

Nº OPERAÇÃO

899889/2020

PROPONENTE / TOMADOR

03.575.727/0001-95

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

TR 01 - RUA F

TR 02 - RUA D

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Nº | Agrupador de Eventos | 1 | 2 |
|-------|---------|--|---------|------------|--------------------|-------|---------------------------------------|------------|------------|
| F | LOTE | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO CALÁBRIA NO MUNICÍPIO DE | | | | | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): | 313.885,22 | 236.755,76 |
| F | Serviço | 1.2.2.1. TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 58,06 | | 3.Dre | Drenagem - Tubulação de Rede | 29,04 | 29,02 |
| F | Serviço | 1.2.2.2. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 166,00 | | 3.Dre | Drenagem - Tubulação de Rede | 52,00 | 114,00 |
| F | Serviço | 1.2.2.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.973,37 | | 3.Dre | Drenagem - Tubulação de Rede | 669,60 | 1.303,77 |
| F | Serviço | 1.2.2.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.703,53 | | 3.Dre | Drenagem - Tubulação de Rede | 917,36 | 1.786,17 |
| F | Serviço | 1.2.2.5. BLSC - BOCA-DE-LOBO SIMPLES, EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO REDOR E GRELHA EM FOFO TIPO PESADA, CONFORME PROJETO | un | 2,00 | | 4.Dre | Drenagem - BL's, Sarjetão e Tampões | - | 2,00 |
| F | Serviço | 1.2.2.6. BLDC - BOCA-DE-LOBO DUPLA, EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, CALÇAMENTO AO REDOR E GRELHAS EM FOFO TIPO PESADA, CONFORME PROJETO | un | 2,00 | | 4.Dre | Drenagem - BL's, Sarjetão e Tampões | 2,00 | - |
| F | Serviço | 1.2.2.7. EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 26,00 | | 4.Dre | Drenagem - BL's, Sarjetão e Tampões | 26,00 | - |
| F | Serviço | 1.2.2.8. PV-1 - POÇO-DE-VISITA 2,32X2,32M, EM ALV. DE BLOCO ESTRUTURAL, REV. INT. COM ARGAM. 1:3, LASTRO DE BRITA 12CM, BERÇO 18CM EM CONC. FCK = 15 MPA, LAJE DE 12CM EM CONC. ARMADO FCK = 20 MPA, INCL. FORMA, ESCAV. MANUAL E REAT. APILOADO. EXCL. PESCOÇO E TAMPÃO | UN | 2,00 | | 3.Dre | Drenagem - Tubulação de Rede | 1,00 | 1,00 |
| F | Serviço | 1.2.2.9. TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPÁ 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | | 4.Dre | Drenagem - BL's, Sarjetão e Tampões | 1,00 | 1,00 |
| F | Serviço | 1.2.2.10. CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 0,53 | | 4.Dre | Drenagem - BL's, Sarjetão e Tampões | 0,23 | 0,30 |
| F | Serviço | 1.2.2.11. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 213,94 | | 4.Dre | Drenagem - BL's, Sarjetão e Tampões | 116,94 | 97,00 |
| F | Serviço | 1.2.2.12. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 283,83 | | 4.Dre | Drenagem - BL's, Sarjetão e Tampões | 155,14 | 128,69 |
| F | Nível 2 | 1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | - | | | | | |
| F | Nível 3 | 1.3.1. IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLANAGEM | | - | | | | | |
| F | Serviço | 1.3.1.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 805,89 | | 5.Imp | Implantação Asfáltica - Terraplanagem | 542,58 | 263,31 |
| F | Serviço | 1.3.1.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.047,65 | | 5.Imp | Implantação Asfáltica - Terraplanagem | 705,35 | 342,30 |
| F | Serviço | 1.3.1.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.352,49 | | 5.Imp | Implantação Asfáltica - Terraplanagem | 2.257,13 | 1.095,36 |
| F | Nível 3 | 1.3.2. IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO | | - | | | | | |

MENU

←

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO

Nº SICONV

899889/2020

Nº OPERAÇÃO

899889/2020

PROPONENTE / TOMADOR

03.575.727/0001-95

Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

TR 01 - RUA F

TR 02 - RUA
D

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Nº | Agrupador de Eventos | 1 | 2 |
|-------|---------|--|---------|------------|--------------------|-------|--|------------|------------|
| F | LOTE | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO CALÁBRIA NO MUNICÍPIO DE | | | | | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): | 313.885,22 | 236.755,76 |
| F | Serviço | 1.3.2.1. VERGA E CONTRAVERGA | M2 | 2.241,81 | | 6.Imp | Implantação Asfáltica - Base Imprimada | 1.413,37 | 828,44 |
| F | Serviço | 1.3.2.2. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 168,13 | | 6.Imp | Implantação Asfáltica - Base Imprimada | 106,00 | 62,13 |
| F | Serviço | 1.3.2.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 218,57 | | 6.Imp | Implantação Asfáltica - Base Imprimada | 137,80 | 80,77 |
| F | Serviço | 1.3.2.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.857,90 | | 6.Imp | Implantação Asfáltica - Base Imprimada | 1.171,33 | 686,57 |
| F | Serviço | 1.3.2.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.557,32 | | 6.Imp | Implantação Asfáltica - Base Imprimada | 4.134,12 | 2.423,20 |
| F | Serviço | 1.3.2.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 38.688,24 | | 6.Imp | Implantação Asfáltica - Base Imprimada | 24.391,35 | 14.296,89 |
| F | Serviço | 1.3.2.7. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 336,26 | | 6.Imp | Implantação Asfáltica - Base Imprimada | 212,00 | 124,26 |
| F | Serviço | 1.3.2.8. ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 168,13 | | 6.Imp | Implantação Asfáltica - Base Imprimada | 106,00 | 62,13 |
| F | Serviço | 1.3.2.9. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'AGUA | m² | 1.928,98 | | 6.Imp | Implantação Asfáltica - Base Imprimada | 1.215,80 | 713,18 |
| F | Serviço | 1.3.2.10. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 69,44 | | 6.Imp | Implantação Asfáltica - Base Imprimada | 43,77 | 25,67 |
| F | Serviço | 1.3.2.11. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 803,23 | | 6.Imp | Implantação Asfáltica - Base Imprimada | 506,26 | 296,97 |
| F | Serviço | 1.3.2.12. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 57,86 | | 7.Imp | Implantação Asfáltica - Capa | 36,47 | 21,39 |
| F | Serviço | 1.3.2.13. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.736,08 | | 7.Imp | Implantação Asfáltica - Capa | 1.094,22 | 641,86 |
| F | Serviço | 1.3.2.14. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11.400,32 | | 7.Imp | Implantação Asfáltica - Capa | 7.185,42 | 4.214,90 |
| F | Nível 2 | 1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | - | | | | | |
| F | Serviço | 1.4.0.1. MEIO-FIO COM SARJETA, CONCRETO FCK=15 MPA, SEÇÃO 615 CM², MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E PINTURA A CAL EM UMA DEMÃO | m | 551,79 | | 8.Ser | Serviços Complementares | 326,49 | 225,30 |
| F | Serviço | 1.4.0.2. TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK = 15 MPA, SEÇÃO 330 CM², MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 53,00 | | 8.Ser | Serviços Complementares | 53,00 | - |
| F | Serviço | 1.4.0.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 616,62 | | 8.Ser | Serviços Complementares | 377,19 | 239,43 |

MENU

←

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO

Nº SICONV

899889/2020

Nº OPERAÇÃO

899889/2020

PROponente / TOMADOR

03.575.727/0001-95

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

TR 01 - RUA F

TR 02 - RUA D

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Nº | Agrupador de Eventos | 1 | 2 |
|-------|---------|--|---------|------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------|------------|
| F | LOTE | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO CALÁBRIA NO MUNICÍPIO DE | | | | | TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 313.885,22 | 236.755,76 |
| F | Serviço | 1.4.0.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.638,06 | | 8.Ser | Serviços Complementares | 2.225,42 | 1.412,64 |
| F | Nível 2 | 1.5. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | | - | | | | | |
| F | Serviço | 1.5.0.1. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M2 | 646,56 | | 9.Pas | Passeio com Acessibilidade | 346,02 | 300,54 |
| F | Serviço | 1.5.0.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 58,82 | | 9.Pas | Passeio com Acessibilidade | 31,48 | 27,34 |
| F | Serviço | 1.5.0.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 188,21 | | 9.Pas | Passeio com Acessibilidade | 100,73 | 87,48 |
| F | Serviço | 1.5.0.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 45,25 | | 9.Pas | Passeio com Acessibilidade | 24,22 | 21,03 |
| F | Serviço | 1.5.0.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.764,75 | | 9.Pas | Passeio com Acessibilidade | 944,58 | 820,17 |
| F | Serviço | 1.5.0.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.341,23 | | 9.Pas | Passeio com Acessibilidade | 1.253,14 | 1.088,09 |
| F | Serviço | 1.5.0.7. PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA COM LADRILHO HIDRÁULICO DE 20X20X2,0 CM, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 35MPA (NBR 9050 E COM O DECRETO 5296), INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE SOBRE COXIM PREPARADO NO PISO RÚSTICO | m | 564,99 | | 9.Pas | Passeio com Acessibilidade | 323,69 | 241,30 |
| F | Serviço | 1.5.0.8. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 169,49 | | 9.Pas | Passeio com Acessibilidade | 97,10 | 72,39 |
| F | Serviço | 1.5.0.9. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 224,29 | | 9.Pas | Passeio com Acessibilidade | 128,50 | 95,79 |
| F | Serviço | 1.5.0.10. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 226,50 | | 9.Pas | Passeio com Acessibilidade | 114,95 | 111,55 |
| F | Nível 2 | 1.6. SINALIZAÇÃO | | - | | | | | |
| F | Serviço | 1.6.0.1. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 102,76 | | 10.Si | Sinalização | 87,36 | 15,40 |
| F | Serviço | 1.6.0.2. PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 90,00 | | 10.Si | Sinalização | 32,00 | 58,00 |
| F | Serviço | 1.6.0.3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (ATÉ 0,36 M²), INCLUINDO SUPORTE DE MADEIRA PINTADO A CAL E FIXADO EM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE SOBRE COXIM PREPARADO NO PISO RÚSTICO | UN | 1,00 | | 10.Si | Sinalização | - | 1,00 |
| F | Serviço | 1.6.0.4. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 10,00 | | 10.Si | Sinalização | 8,00 | 2,00 |

MENU

←

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO | Nº SICONV 899889/2020 | Nº OPERAÇÃO 899889/2020 | PROPONENTE / TOMADOR 03.575.727/0001-95 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | TR 01 - RUA F | TR 02 - RUA D |
| | 1 | 2 |
| | 313.885,22 | 236.755,76 |
| | 4,00 | 1,00 |
| | | |
| | 0,50 | 0,50 |

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|-------|---------|--|---------|------------|---------------------|
| F | LOTE | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOÃO CALÁBRIA NO MUNICÍPIO DE | | | |
| F | Serviço | 1.6.0.5. CONFEÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UN | 5,00 | |
| F | Nível 2 | 1.7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | - | |
| F | Serviço | 1.7.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1,00 | Administração Local |

| Nº | Agrupador de Eventos |
|-------|--|
| | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): |
| 10.Si | Sinalização |
| 1.Adr | Administração Local |

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
Local
quinta-feira, 19 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: LAZARO BARBOSA MACHADO
CREA/CAU: CREA/MG 22039 - VISTO/MS 1634
ART/RRT: 1320210130087