



PLANTA ÁGUA FRIA - TÉRREO
esc 1:100

Legenda

	Registro esfera VS duas porcas soldável - RE
--	--

Legenda Detalhada

	Registro esfera VS duas porcas soldável - RE
Metals	
Registro esfera VS duas porcas soldável PVC 50 mm	1 pç

Legenda das indicações

RE	Registro esfera VS duas porcas soldável - 1.1/2"
Salda	Saídas livres - 32 mm

Lista de Materiais

PVC rígido soldável		
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d'água		4 pç
Joelho 90° soldável		12 pç
Tubos 25 mm	96.59 m	
Tê 90 soldável 25 mm		3 pç
Metals		
Registro esfera VS duas porcas soldável PVC 50 mm		4 pç
PVC rígido soldável		5 pç
PVC rígido soldável		
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d'água 32 mm - 1"		8 pç
Joelho 90° soldável 32 mm		7 pç
25 mm		9 pç
32 mm		11 pç
50 mm		26 pç
Luva de redução soldável 32 mm - 25 mm		4 pç
Água Fria		
Tubos 25 mm	54.48 m	
32 mm	66.33 m	
50 mm	50.35 m	
Tê 90 soldável 25 mm		3 pç
32 mm		7 pç
50 mm		8 pç
Tê de redução 90 soldável 50 mm - 25 mm		8 pç
50 mm - 32 mm		1 pç



Prefeitura Municipal de Anaurilândia - MS.

PROJETO: Projeto de Construção APAE REFERÊNCIA: Projeto de Água Fria - Planta Barrilhete

DATA: Julho/2023 ESCALA: Indicada FOLHA: 05/07 ART: 1320230087045

PROPRIETÁRIO: Município de Anaurilândia - MS CNPJ: 03.575.727/0001-95

LOCAL: Estrada Municipal José Custódio BAIRRO: Residencial Grisolia CEP: 79770-000

CIDADE: Anaurilândia - MS

SITUAÇÃO s/ ESCALA



MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS
PREFEITO MUNICIPAL
Edson Stefano Takazono

RESUMO;
Área do Terreno.....8.025,33 m²
Área de Intervenção.....8.025,33m²
Área Construída.....1.293,90m²

AUTOR DO PROJETO RESP. TÉCNICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DEFESA CIVIL, TRANSPORTES E PROJETOS
Reinoldi Antônio Piani de Souza
Engenheiro Civil- CREA - MS 68973

APROVAÇÃO