

MEMORIAL DESCRITIVO

MURO DO RECINTO DE RODEIO MAURICIO THOMAZINI

Proprietário: Município de Anaurilândia-MS.

Medida: 210,24 metros lineares.

Local: Rua Uruguaiana e Kasusigue Umada – Jardim Esperança – Anaurilândia – MS.

1 FINALIDADE

O presente memorial descritivo tem por objetivo a fixação das condições gerais e específicas que deverão ser observadas durante a execução das obras de construção do Muro do Recinto de Rodeio Mauricio Thomazini - Anaurilândia-MS.

Na execução da obra, observar-se-á rigorosamente o projeto global, demais peças gráficas, o presente e outras normas e instruções em vigor. Onde este memorial for omissivo serão observadas as regras da boa técnica de construir.

A empreiteira deverá seguir rigorosamente os projetos apresentados para a execução dos serviços.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA

2.1 Localização:

A obra deve ser rigorosamente marcada de acordo com o projeto apresentado, sendo de inteira responsabilidade do executor, qualquer erro de alinhamento ou nivelamento apresentado.

2.2 Preparo do Terreno:

Os aterros se necessário, deverão ser executados em camadas sucessivas de 10 cm, umedecidas e apiloadas de modo a serem evitados futuros recalques. Deve-se observar os níveis indicados em projeto, assim como as guias já existentes.

2.3 Demolição e Retirada

Toda a grama a ser retirada, o nivelamento e o envolvimento (retirada ou fornecimento) de terra, deverá ter o máximo de cuidado para não danificar o seu entorno. Todo o material deverá ser retirado e em seguida, transportado e depositado em local apropriado, assim como todo o excesso de materiais (entulhos, terra e material orgânico, asfáltico, etc...) que possam atrapalhar o bom andamento da obra, esse serviço será executado pelo contratante, isto é, pelo Município de Anaurilândia.

2.4 Fundação

Será executado conforme o projeto, com broca manual, blocos e vigas baldrames, todas as medidas deverão seguir rigorosamente as indicações do projeto.

2.5 Impermeabilização

2.5 Impermeabilização

Será executado em com aditivo na proporção de 3x1, (areia lavada e vedacit) aditivo impermeabilizante e em seguida será aplicado pintura emulsão asfáltica (neutrol) em duas demãos conforme instruções do fabricante.

2.7 Alvenaria

Toda alvenaria deverá ser executada de com tijolos de 6 furos, medindo obedecendo as alturas do projeto (altura de 2,00 metros), utilizando a boa técnica de construção, sendo bem alinhada e aprumada, acompanhando as medidas indicadas no projeto, onde deverá apresentar um bom aspecto visual.

2.7 Estruturas

Todo o concreto utilizado deverá acompanhar normas da ABNT. Todos os pilares deverão estar de acordo com mas medidas no projeto, assim como os distanciamentos entre eles e as juntas de dilatações.

2.8 Revestimento

Toda a alvenaria receberá chapisco de areia e cimento na proporção de 3x1. Internamente e externamente, e posteriormente reboco paulista (massa única).

3 **LIMPEZA DA OBRA:**

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e desentulhadas.

4 **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

Todas as etapas de construção deverão ser executadas com o máximo esmero e capricho, devendo apresentar na conclusão dos serviços, um bom **Padrão de Acabamento**.

Anaurilândia / MS, 15 de Julho de 2.019.


Jeovan Nogueira de Lima
Arquiteto Urbanista - CAU BR – A97459-5