

Obra : Sarjetão, concreto FCK=20MPa, Seção 0,135 m², moldado no local, inclusive escavação manual.

UNID: m

Data: _____

SINAPI	ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
	1	SERVIÇOS				
IUD20080	1.1	Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m	m³	0,165	30,12	4,76
94970	1.2	Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. af_07/2016	m³	0,135	286,35	36,35
74157/004	1.3	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	0,135	98,98	12,81
IUP30002	1.5	Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto	m	2,00	2,53	5,12
		TOTAL				59,04



LÁZARO BARBOSA MACHADO

ENG. CIVIL CREA 22039/D-MG VISTO MS 1634