



MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:..... Reforma Capela Nossa Senhora Aparecida
Proprietário:..... Município de Anaurilândia
Local:..... Rua Duque de Caxias, Quadra 98 – Centro – Anaurilândia
Área:..... 139,52 m²

O presente memorial tem por objetivo descrever a construção da Reforma da Capela Nossa Senhora Aparecida, localizada no Cemitério Municipal de Anaurilândia. O responsável por sua execução deverá apresentar projeto de execução e cópia da ART recolhida por profissional habilitado junto ao CREA-MS, antes de iniciar os serviços. Os projetos, bem como sua execução, deverão atender às seguintes exigências:

1- SERVIÇOS PRELIMINARES

a) Placa da obra

A placa da obra terá 3,00 m² e será feita em chapa de aço galvanizado na proporção 1:2.

b) Demolição

Serão demolidos parte do revestimento cerâmico e parte da calçada localizados no acesso principal e parte da alvenaria localizada na entrada dos banheiros masculino e feminino, de acordo com projeto. Serão retiradas todas as esquadrias existentes e todo o rodapé existente. O entulho da demolição e as esquadrias serão colocados em lugar adequado.

c) Retirada de cobertura

Será retirada toda a cobertura incluindo telhas e trama de madeira existentes de acordo com projeto e será depositado em local adequado.

2 – ALVENARIA

Será construída uma parede interna curva localizada no salão, terá 15 cm de espessura e será de tijolos cerâmicos furados na horizontal executada de acordo com projeto.

3 – ESQUADRIAS

Serão colocadas novas esquadrias com tipo e dimensões especificadas em projeto.

4 – COBERTURA

A estrutura da cobertura (tesouras e trama) serão metálicas e o telhamento será em telha de aço galvanizado tipo trapezoidal espessura 0,5 mm com declividade de 8,06% e serão executados rufos de acordo com o projeto.



5 – INSTALAÇÕES

5.1 – Instalações Elétricas

Os eletrodutos serão do tipo flexível corrugado e instalados conforme normas técnicas. Qualquer modificação quer nos materiais, dimensões, etc. deverá ter a prévia autorização da concessionária local.

5.2 – Instalações Hidrossanitárias

As tubulações serão de PVC, soldável rígido de boa qualidade, nas dimensões e diâmetros especificados, instalados conforme normas técnicas.

6 – METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS

Serão instaladas barras de apoio localizadas nos banheiros masculino e feminino e também será instalado um bebedouro localizado de acordo com projeto.

7 - REVESTIMENTOS

7.1 – Revestimentos de Paredes

A nova parede interna será chapiscada com colher de pedreiro em argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira e posteriormente receberá reboco com colher de pedreiro em argamassa traço 1:2:8 com preparo em betoneira com espessura de 2 cm com execução de taliscas.

7.2 – Revestimentos de Pisos

Serão colocados em toda a estrutura novos pisos cerâmicos do tipo esmaltado nas dimensões 45x45 cm assentados sobre o antigo piso cerâmico, e serão feitas rampas na parte da calçada com suas devidas inclinações executadas rigorosamente de acordo com projeto. Serão colocadas soleiras em mármore nas portas e nas janelas indicadas no projeto.

8 – PINTURA

8.1 – Paredes Internas e Externas

Todas as paredes internas e externas receberão aplicação e lixamento de massa látex e fundo selador acrílico. Todas as paredes internas serão pintadas com duas demãos de tinta látex PVA. O barrado das paredes externas receberá duas demãos de pintura a óleo e será feito de acordo com padrão da prefeitura. O restante das paredes externas receberá duas demãos de tinta látex acrílica.

8.2 – Tetos

Todo o teto receberá aplicação e lixamento de massa látex e fundo selador acrílico, e será pintado com duas demãos de tinta látex PVA.

8.3 – Esquadrias

Todas as esquadrias receberão duas demãos de pintura esmalte alto brilho.



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Rua Floriano Peixoto, 1000, Centro
Fone: (67) 3445-1110



9 – Serviços complementares

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e livre de entulhos.

Anaurilândia/MS, 20 de março de 2020

Golam Pereyra
Engenheiro Civil
CREA/MS 18718

Edson Stefano Takazono
Prefeito Municipal
Município de Anaurilândia/MS